

# **VÖRKPALLIVÄLJAKUTE PIIRDEAEDADE VAHETAMINE JA ABIHOONE LAMMUTUSTÖÖD TEHNILISED TINGIMUSED**

## **1. EESMÄRK**

Käesoleva hanke eesmärgiks on leida töövõtja Võru linnas F. R. Kreutzwaldi tn 16 asuva Võru Spordikooli võrkpalliväljakute piirdeaedade vahetamiseks ja abihoone lammutustöödeks.

Paigaldatavatel aedadel peavad olema tagatud:

- funktsionaalsus;
- vastavus õigusaktidele, käesolevas tehnilises kirjelduses ja joonistel esitatud tehnilistele nõuetele;
- kasutatud materjalide ja toodete vastupidavus ja kulumiskindlus;
- eksploatatsiooni ja tehnohoolduskulude optimaalsus;
- keskkonnasäästlikkus.

## **2. OLEMASOLEVATE AEDADE EEMALDAMINE**

Joonisel A-1 märgitud aed vaade I (k a värav) ja vundamendid tuleb töövõtjal eemaldada ja utiliseerida. Lammutada tuleb kohtbetoonist trepp. Töövõtjal tuleb eemaldada vana puitlippaed joonisel A-1 vaade G ja H ja utiliseerida. Olemasolevad metallajapostid jäävad alles. Väljaku 1 ja väljaku 2 vahele jääv joonisel A-1 märgitud aed vaade E vana metallvõrkaed koos vundamentidega tuleb eemaldada ja utiliseerida. Aedade eemaldamisel ei tohi kahjustada teisi konstruktsioone. Kahjustuste tekkimisel on töövõtja kohustus need likvideerida. .

## **3. UUTE AEDADE PAIGALDAMINE JA ABIHOONE LAMMUTUSTÖÖD**

- piirdeaiaid ehitada keevispaneelidest (nt Nylofor 3D) traat d=5 mm;
- paneeli mõõdud 2500x2030 mm, värvitoon tumepruun RAL 8019;
- postid 2000 mm kõrgusel aial Nylofor tüüp 1 60x40x1,5 mm kohtbetoonist vundamendil d=300 mm sügavusega 800mm . Posti pikkus betooni sees min 600 mm;
- postid 4000 mm kõrgusel aial nelikanttorudest 80x80x5 mm kohtbetoonist vundamendil d=400 mm sügavusega 1000 mm. Posti pikkus betooni sees 800 mm;
- postide värvitoon tumepruun RAL 8019;
- paneelid kinnitada postidele kruviklambritega sammuga 200 mm;
- Värav varustada Abloy lingi ja lukuga. Täpne mudel kooskõlastada tellijaga enne paigaldust.
- Väljaku kirdeotsa ja spordikooli hoovi vahele jääv nõlv, mis tuleb puhastada, siluda ja uuesti haljastada murukattega
- olemasolevate metallpostide parandused, vundamentide korrastamised ja postide värvimine;
- puitaiaprussid 47x100x6000mm pruunimmutus;
- puitaiaprussid 22x100x2000mm pruunimmutus;
- vaheaedade parandustööd ja välisperimeetri võrkaedade parandustööd;
- abihoone lammutamine ja ehitusprahi utiliseerimine.
- ilmastikukindel kohtbetoonist trepp (11 astet 290X150mm). Laius 1600mm.

Aiad on projekteeritud nii, et vähemasti kõrgete (4 m) aedade ülemine serv on ühel kõrgusmärgil.

## **4. PAKKUMUS**

Pakkumuse maksumus peab sisaldama:

- olemasoleva olukorraga tutvumist objektil pakkumuste esitamise perioodil. Objektiga tutvumiseks võtta ühendust linnamajanduse osakonna ehitusspetsialist Kalmer Vislapuuga (tel 555 21 811);
- olemasolevate aedade (k.a väravate) eemaldamist ja utiliseerimist;
- aedaid (k.a väravaid) koos kõikide tarvikutega (lingid, lukud);
- paigaldustöid (k.a vundamentide rajamist);

- abihoone lammutustööd koos ehitusprahi utiliseerimisega
- ehituse käigus rikunud pinnakatete taastamistööd.

## **5. TÄHTAJAD**

Tööd peavad olema teostatud hiljemalt 15. juuli 2018. Tööde teostamise konkreetne aeg ja võimalik kestus leppida kokku võrkpallipargi valdajaga (Võru Võrkpalliklubi).