

# **LINNAKORTERITE AKENDE TOOTMINE JA PAIGALDAMINE**

## **TEHNILISED TINGIMUSED**

### **1. EESMÄRK**

Käesoleva hanke eesmärgiks on leida töövõtja linnakorterite akende tootmiseks ja paigaldamiseks .

Linnakorterite tootmiseks ja paigaldamiseks peavad olema tagatud:

- funktsionaalsus;
- vastavus õigusaktidele, käesolevas tehnilises kirjelduses.
- kasutatud materjalide ja toodete vastupidavus ja kulumiskindlus;
- keskkonnasäästlikkus.

### **2. OLEMASOLEVATE AKENDE EEMALDAMINE JA UTILISEERIMINE**

Olemasolevad linnakorterite aknad tuleb eemaldada ja utiliseerida.

### **3. LINNAKORTERITE AKAENDE TOOTMINE, PAIGALDAMINE JA VIIMISTLEMINE.**

- Uute PVC akende tootmine ja paigaldamine.
- Uute PVC aknalaudade tootmine ja paigaldamine.
- Uute tsink veeplekkide tootmine ja paigaldamine.
- Aknapõskede viimistlemine seest ja väljast.
- Enne akende tellimist tuleb töövõtjal mõõta akende avad ja kooskõlastada tellijaga akende avatavused.
- Aknaraamid on seest ja väljast valged.
- PVC aknalauad on valged.

### **4. PAKKUMUS**

Pakkumuse maksumus peab sisaldama:

- Olemasoleva olukorraga tutvumist objektil pakkumuste esitamise perioodil. Objektiga tutvumiseks võtta ühendust linnamajanduse osakonna ehitusspetsialisti Kalmer Vislapuuga (tel 785 0947);
- Lisa 2 Mahutabel

### **5. TÄHTAJAD**

Tööd peavad olema teostatud hiljemalt 31. oktoober 2018.