

## **Lisa 1 - TEHNILINE KIRJELDUS**

Hankija: VÕRU LINNAVALITSUS (registrikood 75019980).

### **Riigihanke nimetus: „Kubija järve suplusakvatooriumi puhastamine setetest ja taimestikust“**

#### **1. TERMINID**

Tehnilises kirjelduses on Hankijat nimetatud Tellijaks. Isikut, kellega käesoleva riigihanke tulemusena kavatakse sõlmida töövõtuleping, nimetatakse Töövõtjaks või Pakkujaks.

#### **2. RIIGIHANKE OBJEKT**

Töömaa hõlmab Võru linnas Kubija järve suplusakvatooriumi. Hanke eesmärgiks on puhastada akvatoorium sinna ajas kogunenud setetest ja taimestikust kuni mineraalpinnaseni. Sete teisaldatakse settealale, kus see planeeritakse ja tasandatakse ning sellele teostatakse murukülv.

#### **3. TÖÖDE ALUSDOKUMENDID**

Tööde alusdokumendid (vastavalt prioriteetsusele) on:

- a) Käesolev tehniline kirjeldus;
- b) Kõik Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid, standardid ja tehnilised normid;
- c) Ehitismaksumuse tabel.

Juhul kui hankedokumentatsiooni osade vahel on vastuolu(sid), või võimaldavad mitmesugust tõlgendust, tuleb hanke käigus esitada Hankijale küsimused selgituste saamiseks. Juhul kui Pakkujat ei esita vastuolude kohta küsimusi on Hankijal õigus Töövõtu käigus valida Hankija jaoks sobivam tõlgendus. Pärast pakkumuse esitamist ei rahulda Hankija ühtegi Pakkujat ettenägematutele asjaoludele, mitteinformeeritusele, teisiti tõlgendamisele või muule ettekäändele tuginevat pretensiooni või lisanõuet, s.h rahalist nõuet.

Juhul, kui esinevad vastuolud sama prioriteetsuse astmega dokumentide vahel, lähtutakse dokumendist, milles on sätestatud rangem nõue.

Tööde teostamisel tuleb lähtuda hankedokumentidest kui tervikust.

Tööde teostamisel tuleb järgida kõiki kehtivaid õigusakte, standardeid, tehnilisi norme ja kvaliteedinõudeid.

#### **4. TÖÖDE TÄHTAJAD JA ETAPID**

Puhastustööde teostamiseks on ette nähtud üks kuu. Kõik ehitustööd teostatakse ühes etapis.

#### **5. TÖÖDE KIRJELDUS**

Peamisteks teostatavateks töödeks on:

- Roostiku ja võsa niitmine ning utiliseerimine settealalt. Setteala vajaliku suuruse määrab pakkujat;
- Sette väljapumpamine lisas 3 oleval joonisel näidatud aladelt (kokku u 1600 m<sup>2</sup>) kuni mineraalse pinnaseni (mahu määrab pakkujat) ning selle ladustamine settealal. Sette pumpamisel tuleb antud ala isoleerida ülejäänud järvest ujuva ekraaniga;
- Ladustatud sette laialilükkamine ja planeerimine settealal;
- Muruseemne külv settealal.

Tööde kirjeldus on koostatud eesmärgiga teavitada Pakkujat käesoleva hanke tööde mahtude ja tingimuste osas, millele Tellija osutab erilist tähelepanu ja punktis 3 loetletud tööde alusdokumentide täiendamiseks või muutmiseks. Seega järgnev loetelu ei ole

täielik ja töömahu määramisel tuleb lähtuda dokumentatsioonist ja selle lisadest kui tervikust.

Töövõtja vastutab:

- ehitusobjektile olemasolevate Hankija vara säilimise eest;
- töökaitse, ohutuse ja tuleohutusnõuete korraldamise ja täitmise eest ehitusobjektile;
- enda või alltöövõtjate süüalise tegevusega (tegevusetusega) põhjustatud kahjude eest kolmandate isikute suhtes;
- alltöövõtjate poolt tehtud töö, tööde kvaliteedi ja muude tegevuste eest sooritava töö raames.

### **5.1.1. Ehitustööd**

Tööd teostatakse lähtuvalt Tehnilise kirjelduse p 3 „Tööde alusdokumentidest“ arvestades alljärgnevas tabelis esitatud täpsustavaid tingimusi ja muudatusi.

Alljärgnevate täpsustuste ja muudatuste maksumus peab sisalduma ehitustööde pakkumuses.

<b>Tegevus</b>	<b>Erinõuded, muudatused ja täpsustused</b>
Töömaa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Töövõtja peab arvestama, et töid teostatakse avalikus ruumis ning põhjendamatult ei tohi hoida tänavaid ja teid suletuna või häirida muul viisil tänavate ja teede kasutajaid. <b>Töövõtja peab arvestama, et Kubija järv on kaitse all hoialana (keskkonnaregistri kood KLO2000070). Sette pumpamise käigus ei tohi lekkida järve muda eemaldamisega vabanevaid toitaineid;</b></li><li>• <b>Töid tuleb teostada kaldajoont muutmata, järve süvendamata ja laiendamata;</b></li><li>• <b>Kõik sete ja taimed, mis tööde käigus eemaldatakse, tuleb paigutada veekogu kaldajoonest kaugemale, et vältida toitainete kandumist järve;</b></li><li>• Ehitustööd tuleb organiseerida selliselt, et töö toimuks pidevalt ja võimalikult minimaalse perioodi jooksul;</li><li>• Töövõtja peab tagama, et ta on täielikult informeeritud ehitusobjekti asukohast, juurdepääsust ja seisukorrast, tutvudes ise olukorraga kohapeal;</li><li>• Töövõtja peab ise korraldama vajalike vahendite ja paigaldiste olemasolu, mis on vajalikud töö teostamiseks;</li><li>• Töövõtja peab tagama, et tema liiklusvahendid järgivad väljaspool kindlaksmääratud töömaad kõiki eeskirju ja koormuspiiranguid. Töövõtja peab iga päev puhastama väljaspool tööpiirkonda jäävatelt aladelt kõik mahapudenenud materjalid. Tagada tuleb materjalikoormate katmine transpordi ajaks ning kastide tihedus.</li></ul>
Liikluskorraldus	<ul style="list-style-type: none"><li>• Töövõtja kannab täielikku vastutust kehtivate liiklus- ja tööohutuseeskirjade täitmise eest ehitusobjektile.</li></ul>

## **6. MUUD TINGIMUSED, MIDA TULEB PAKKUMISE TEGEMISEL JA TÖÖDE TEOSTAMISEL ARVESTADA**

Pakkumuses tuleb arvestada kõikide tööde teostamisega, mis on vajalikud hankedokumentides ja selle lisades kirjeldatud eesmärgi täitmiseks kuni ehitusobjekti ja hankedokumentides kavandatud tööde täieliku valmimiseni ja üleandmiseni Tellijale.

Pakkumuses tuleb arvestada ka nende tööde teostamisega, mis ei ole hankedokumentides otseselt kirjeldatud, kuid on vajalikud teostada tulenevalt ehitusobjekti tegelikust olukorrast ja seisundist. Hankija eeldab, et Pakkuja on objekti olemasoleva olukorraga tutvunud ning oma pakkumuses arvestanud kõikide vajalike töödega, tuginedes tööde vajaduse ja hinna määramisel oma professionaalsusele ja sarnaste tööde kogemusele. Pakutu suhe tegelikkusesse on Pakkuja risk.

Pakkumuses tuleb arvestada nende tööde teostamisega, mis ei ole hankedokumentides otseselt kirjeldatud, kuid tulenevad kehtivatest õigusaktidest, tehnilistest normidest, standarditest ja vastavate ametkondade nõuetest. Pakkuja peab arvestama, et eelnimetatud ametkonnad võivad tööde käigus või tööde vastuvõtmisel esitada täiendavaid nõudeid.

Hankedokumentides kirjeldatud eesmärgi täitmiseks vajalike tööde mahtude määramine on Pakkuja kohustus. Juhul kui Hankedokumentide või selle lisades on esitatud konkreetsed tööde mahud tuleb lugeda neid informatiivseteks ning Pakkumuses tuleb arvestada tegelike vajalike tööde mahtudega.

Mitmeti tõlgendatavate lahenduste/formuleeringute/tööde suhtes, kui nende kohta ei ole esitatud hankemenetluse ajal täpsustavaid küsimusi, loetakse hankelepingu täitmise ajal prioriteetseks Hankija tõlgendus.

Töökeeleks on eesti keel.