



- TINGMÄRGID:**
- - - - - projektala piir
  - - - - - krundi piir
  - - - - - proj betoonäärekiivi (1000 x 150 x 290 mm)
  - - - - - proj uputatud betoonäärekiivi (1000 x 80 x 200 mm)
  - - - - - proj metallkant (6 x 150 mm)
  - olol puu
  - olol põõsas
  - olol hekk
  - olol püsiillid
  - proj veetrass
  - proj kanalisatsioonitrass
  - proj kanalisatsiooni kaev
  - proj sademevee kaev
  - proj kahe laternaga mastvalgusti parklasse (Valgustikaubandus OÜ: S-23 antiikpostil OS-1 antiiklatern)
  - proj valgusti betoonist astmele (Prisma Insert 1 Go)
  - proj projektor valgusti laululavale ja välikööki (Prisma Focus3 FL)
  - proj valgusti müügikohta (Prisma Tarteruga Ovale 60)
  - proj prügikast (soovitav asukoht)

- PINNAKATTE MATERJALID:**
- olol muru
  - olol munakivisillutis
  - olol betoonkivi sillutis
  - olol asfaltkate
  - proj muru
  - proj tahatud maakividest sillutis
  - proj betoonkivi sillutis
  - proj kohalvalatud silebetoon

armeeritud silebetoonist ringid  
varikatusega väliköök (vt joonis 5)  
betoonist aste kõrguste vahe lahendamiseks  
laululava (vt joonis 8)  
jalgvärv (vt joonis 9)

võimalik bussi parkimiskoht  
piire jalg- ja autovärvaga (vt joonis 9)  
välilürituste ajal saab platsi edukalt kasutada  
söögikohtade paigaldamiseks

mururingid  
munakivisillutisega parkimiskohad  
(markeeritud uputatud betoonist äärekiiviga);  
ala saab kasutada lisa müügikohtade paigaldamiseks  
müügikohad (vt joonist 6)  
teisaldatav müügilet (vt joonist 7)  
puudega inimese sõiduki parkimiskoht  
(märgistatud vastava liiklusemärgiga - 575d)

Märkused: 1. olemasolevate puude võrade all teede ja platside ehitamisel tuleb jälgida, et töödega ei kahjustata puude juurestikku. Selleks tuleb võra projektsiooni ulatuses kaevetööd teostada käsitsi;  
2. lõikeid vaata jooniselt 10;  
3. joonist lugeda koos seletuskirjaga.

