



# VILJANDI VALLAVALITSUS

## Hanketeade

5.veebruar 2019 nr 7-10/471

Viljandi Vallavalitsus kutsub Teie ettevõtet esitama pakkumust Viljandi vallas, Mustla alevikus asuva **Tarvastu Käsitöökoja siseõue piirdemüüri Mustla Rahvamaja ja Posti tänava poolsete müüri lõikude restaureerimisele.**

Pakkumuse koostamise aluseks on **Artes Terrae OÜ** (10914072, Puiestee 78, Tartu 51008) poolt koostatud „**Tarvastu Käsitöökoja sisehoovi kujunduse põhiprojekt**“ (töö nr32KP13).

### 1. Pakkumuse objekt

1.1. Tarvastu Käsitöökoja siseõue piirdemüüri Mustla Rahvamaja ja Posti tänava poolsete müüri lõikude restaureerimine.

1.2. Tarvastu Käsitöökoda asub Viljandi vallas, Mustla alevikus, Posti 52b (79705:001:0027). Ala piirneb põhjast Viljandimaa Päästeteenistuse Mustla komandoga, idast Mustla Rahvamajaga, lõunast Posti tänavaga ning läänest Mustla Konsumiga.

### 2. Nõuded pakkumusele

2.1. Rahalised väärtused peavad olema esitatud eurodes.

2.2. Pakkumus peab olema jõus vähemalt **6 (kuus)** kuud.

### 3. Nõuded pakkujale:

3.1. Pakkujal peab omama majandustegevuse registris registreeringut „Ehitamine“.

3.2. Pakkujal peavad puuduma riigihangete seaduse § 95 lõikes 1 toodud hankemenetlusest kõrvaldamise alused. Pakkujal kinnitab pakkumuses vastavust nõuetele, dokumente esitama ei pea.

3.3. Edukaks tunnistatakse madalaima maksumusega pakkumus.

3.4. Hankeleping sõlmitakse kirjalikult. Tööde teostamise tähtaeg 31.08.2019.

### 4. Tehniline kirjeldus

4.1. Pakkumuse koostamisel peab pakkujal arvestama tööde asukohaga seotud eritingimustega ning ajaloolise väärtusega.

4.2. Piirete puhul on eeskujul võetud olemasolevatest väravatest (vt fotod 5-7). Piirdepostid on ette nähtud laduda punasest tellisest (250 x 120 x 65 mm), mis kaetakse betoonist postimütsiga. Postide kõrgus sõltub olemasoleva aia kõrgusest. Posti mütsi alumise ääre ja olemasoleva aia pealmise pinna vahele tuleb jätta minimaalselt 100 mm vahe (vt joonis 9). Postide vahele on ettenähtud teistsaldatavad (on võimalik ühes tükis postide vahelt ära tõsta) puidust

piirded ja väravad. Puidust osad on omavahel kinnitatud sepistatud poltidega (lähtuvalt olemasoleva aia sepistatavatest). Sepistatud on ka kõik teised piirde konstruktsiooni kuuluvad metallist elemendid. Sepistatud elemendid on pulbervärvitud (must). Uus jalgvärv tuleb ka Konsumi poolsesse aeda praeguse tühja avause asemele (vt joonis 3).

4.3. Restaureeritud müüriosad peavad sobima ja moodustama terviku 2018. aastal restaureeritud piirdemüüri Mustla Konsumi poolse müüri osaga.

## 5. Pakkumuse sisu ja vormistamine

5.1. Pakkumus peab olema esitatud järgnevalt:

Nr	Töö või materjal	Ühik	Maht	Ühiku hind	Maksumus
	<b>Rahvamaja-poolne kiviaed</b>				
1	Müüritise katustamine tööde ajaks	kmpl	1		
2	Maakivimüüritilt sobimatu mördikihi mehhaaniline eemaldamine	m <sup>2</sup>	63		
3	Lagunenud ja varisemisohtlike müüriosade lahti võtmine ja puhastamine	kmpl	1		
4	Müüripindade puhastamine ja survepesu	m <sup>2</sup>	95		
5	Parandust vajava müüripinna mehhaaniline puhastamine, vuukimine ja plommimine	m <sup>2</sup>	85		
6	Lagunenud ja lahti võetud müüriosade tagasi ladumine	m <sup>2</sup>	38		
7	Vajaminevate vanade savitelliste ost ja sorteerimine	tk	140		
8	Müürivöö ladumine/vormistamine	jm	48		
9	Lubitsementmört	tonn	12		
10	Tõrvaga immutatud puitkatuse paigaldus müürile	jm	47		
11	Transport ja väikevahendid	kmpl	1		
12	Poe-poolse jalgvärava valmistamine ja paigaldamine vastavalt joonisele.	kmpl	1		
	<b>Käsitöökoja väravapostid ja müür</b>				
1	Müüritise katustamine tööde ajaks	kmpl	1		
2	Maakivimüüritise ning tellispostide lammutamine, jääkmaterjalide utiliseerimine	kmpl	1		
3	Müüripindade lammutusest saadud kivide survepesu ja puhastamine	m <sup>3</sup>	8		
4	Demonteeritud müüritise tagasi ehitamine järgides olemasolevat müürimustrit	m <sup>2</sup>	15		
5	Vajaminevate vanade savitelliste ost ja sorteerimine	tk	60		
6	Maakivide ja savitelliste transport	kmpl	1		
7	Müürivöö ladumine/vormistamine	jm	8		
8	Lubitsementmört	tonn	4		
9	Tõrvaga immutatud puitkatuse paigaldus müürile j	jm	8		
10	Olemasolevate väravate kohendamine: - uus laudis -metallkonstruktsiooni tugevdamine - uued hinged	kmpl	1		
11	Transport ja väikevahendid	kmpl	1		
<b>Kokku käibemaksuta</b>					
<b>Käibemaks 20%</b>					

<b>Kokku käibemaksuga</b>	
---------------------------	--

5.2. Pakkuja peab veenduma esitatud mahtude õigsuses.

5.3. Pakkumus peab olema vormistatud pakkuja ettevõtte kirjalangil.

## 6. Pakkumuse esitamine

6.1. Pakkumus esitada hiljemalt 15.02.2019 e-posti aadressil: [ilona.tiigi@viljandivald.ee](mailto:ilona.tiigi@viljandivald.ee).

6.2. Pakkumuse koostamise ajal saab lisainfot: 435 1822; 57494828 Ilona Tiigi; [ilona.tiigi@viljandivald.ee](mailto:ilona.tiigi@viljandivald.ee).

Lugupidamisega  
Ilona Tiigi  
projektispetsialist