

Paide Avatud Noortekeskus
Pakkumusmenetluse kutse ja alusdokument
Paide Avatud Noortekeskuse Sise-Skatepargi projekteerimine ja ehitus

Paide Avatud Noortekeskus kuulutab välja pakkumusmenetluse lihtsustatud korras „Paide Avatud Noortekeskuse Sise- skatepargi projekteerimise ja ehitaja” leidmiseks, eesmärgiga kasutada säästlikult ja ratsionaalselt Paide linna rahalisi vahendeid ning sõlmida sise-skatepargi projekteerimise ja rajamise hankeleping.

1.Hanke nimetus:

Paide sise-skatepargi projekteerimine ja ehitus

2.Hankija:

Paide Avatud Noortekeskus
Aadress: Ruubassaare Tee 5
Paide linn
Eesti Vabariik

3.Hanke eest vastutav isik ja kontaktisik

Vastutav isik: Reima Nõmmik
Kontaktandmed: reima@paideank.ee
Tel 56891501

4.Soovib sõlmida hankelepingu

Paide Avatud Noortekeskuse sise-skatepargi projekteerimine ja ehitus vastavalt lähteülesandele ning objekti tehnilisele kirjeldusele

5.Hankelepingu teostamise tähtaeg

Orienteeruv alustamise aeg: 04.03.2019
Projekti valmimise aeg: 01.04.2019
Objekti valmimise aeg: 03.05.2019

6.Hanke tehniline kirjeldus:

6.1 Pakkuja koostab hinnapakkumise vastavalt järgmistele nõuetele:

Standardid:

EVS 907:2010 Rajatise ehitusprojekt
EVS-EN 1991-1-1:2002 „Ehituskonstruksioonide koormused“
EVS-EN 1995-1-1:2005 „Puitkonstruksioonid“
EVS - EN 14974:2006 "Facilities for users of roller sports equipment - Safety requirements and test methods. . .“
EVS-EN 1176:2008 mänguväljakute seadmete ohutusnõuded.

6.2 Skatepargi tehniline spetsifikatsioon:

1. Konstruksioonide alusraami detailid ehk kandvad seinad on valmistatud 15mm paksusest interior või exterior okaspuu või kasepuu vineerist. Alusraami konstruktsiooni sammu pikkus on maksimaalselt 1250mm.
2. Konstruksioonide horisontaalsed ja kaldus pinnad on kaetud 15mm paksuse exterior kasevineeriga (C/C).
3. Konstruksioonide raadiustega pinnad on kaetud kahe kihi exterior kasevineeriga, ühe kihi paksus 9mm.
4. Konstruksioonide ülemised turvapiirded on valmistatud hõõveldatud puitprussidest mõõdus 45x95mm. Turvapiirde minimaalne kõrgus võib olla 1200mm.
5. Elementide ühendamiseks kasutatakse valdavalt TORX-tüüpi puidukruvisid. Ohutuse tagamiseks peavad kinnituselemendid olema teravate nurkadeta ja servadeta ning ei tohi ulatuda kõrgemale sõidetavatest pindadest.
6. Raadius- ja horisontaalsete tasapindade vahelistes nurkades on kogu konstruktsiooni laius kaitseks min. 60mm metalltorud, mis on min. 3mm paksused.
7. Skatepargi elementide sisemine karkass ehitatakse puitprussidest (45x95 või 50x100), mis suurema jäikuse tagamiseks kinnitatakse otstest 6x80mm TORX kruvidega. Sõrestike samm sõidetavate pindade all ei tohi ületada 300mm.
8. Sõrestikusõlmede ja kandevineeri jätkukohtade sidumiseks kasutatakse puidukruvi või poltühendusi prussi klotside, vineer- või metallplaatide abil. Elementide lõplik jäikus saavutatakse sõrestiku katmisel pealt, külgedelt ja tagant vineeriga.
9. Raadiustega pindade alumine vineerikiht kinnitatakse puitprusside külge 5x60mm TORX kruvidega maks. sammuga 450mm ning selle peale ülemine vineerikiht 5x60mm TORX kruvidega maks. sammuga 350mm.
10. Metalltorude katmata äärtesse paigaldatakse kaitseks plastikust torukorgid.
11. Konstruktsiooni külje ja sõidupinna servadesse, mis on ettenähtud grind'imiseks on paigaldatud grind'itavas pikkuses minimaalselt 2,0mm paksune 30x30mm L-profiil, mis on mustast metallist. Profiil kinnitatakse 5x60mm TORX kruvidega läbi kattevineeri kihi konstruktsiooni puitprusside külge.
12. Pakkuja peab arvestama basseiniruumi eripära.
13. Projekt tuleb koostada vähemalt eelprojekti staadiumisse ja enne ehitamist kooskõlastada tellijaga.

7. Pakkumuse esitamise tähtaeg

22.02.2019 kell:10.00

8. Pakkumuse esitamise vorm

8.1 Pakkumus ja selle juurde kuuluvad dokumendid peavad olema esitatud eesti keeles

8.2 Pakkumus esitatakse vabas vormis, digitaalselt allkirjastatuna

9. Pakkumuse esitamise aadress

9.1 Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt ja digitaalselt allkirjastatult ühes digikonteineris Paide Avatud Noortekeskuse e-posti aadressile: info@paideank.ee , pealkirjaga "Sise-skatepargi projekteerimine ja ehitamine"

10. Hindamiskriteeriumid

10.1. Pakkuja peab olema teostanud viimase kolme aasta (2016, 2017, 2018) jooksul kokku vähemalt 100 000 euro suuruses rahalises mahus km-ta rulaparkide ehitusi, rekonstrueerimisi või parandustöid, sealhulgas on ehitanud vähemalt ühe nõuetekohaselt teostatud skatepargi mahuga vähemalt 25 000 eurot km-ta.

Teostatud tööde nimikiri esitatakse lisana.

10. 2. Pakkuja peab olema esitanud majandustegevuse registrisse (MTR) majandustegevusteate tegevusalal ehitamine või omama asukohamaa seaduse kohast vastavat registreeringut või luba nimetatud tegevusalal tegutsemiseks.

Hankija kontrollib MTR registreeringu olemasolu ise.

11. Pakkumuse dokumendid

11.1. Pakkuja ettevõtte nimi ja muud andmed;

11.2. Volitatud esinduse korral volikiri esindusõiguse olemasolu kohta;

11.3. Käesolevale hanketeatele lisatud kirjalik vormikohane (VORM 1) kinnitus hanketingimustega nõustumise ja nende täitmiseks võtmise kohta.

11.4. Kirjalik vormikohane (VORM 2) kinnitus, et pakkuja ei ole pankrotis või likvideerimisel, tema äritegevus pole peatatud või ta pole muus sellesarnases seisukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt.

11.5. Vabas vormis kirjalik pakkumuse maksumus (maksumus käibemaksuta ja käibemaksuga), tuues välja eraldi projekteerimise ja ehitusliku maksumuse.

12. Pakkumuse hindamine ja lepingu sõlmimine

12.1 Pakkumusi hindab Paide Avatud Noortekeskuse poolt moodustatud pakkumusmenetluse komisjon

12.2 Vajadusel otsustab pakkumusmenetluse komisjon pakkujaga edasiste läbirääkimiste pidamise ja määrab läbirääkimisi pidavad isikud.

12.3 Pakkumusmenetluse dokumentides reguleerimata küsimustes jõustakse pakkujaga kokkulepele läbirääkimise teel

12.4 Pakkumusmenetleja kutse esitaja jätab endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui pakutud maksumus ületab oluliselt selleks eelarves planeeritud summat.

12.5 Paide Avatud Noortekeskus teeb edukaks tunnistanud pkkumuse esitanud pakkujale ettepaneku lepingu sõlmimiseks.

12.6 Lepingu sõlmimise alus on käesolevad pakkumusmenetluse dokumendid, edukaks tunnistanud pakkumus ning läbirääkimise tulemusena kokkulepitud tingimused.

12.7 Ehitusjärgne garantii on 2 aastat.

Lisad:

Lisa 1: Kinnitusvorm 1

Lisa 2: Kinnitusvorm 2

Lisa 3: Lähteülesanne