

TEHNILINE ÜLESANNE / ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Объект покупки/аренды: выполнение работ по замене фильтрующих материалов малярного цеха по адресу Jõhvi, Malmi 8.

Ostu/üüri objekt: filtermaterjali vahetustööd Viimistlustsehhis aadressil Jõhvi, Malmi 8

Объём работ:

Tööde maht:

1. Замена активированного угля в кассетах. *Aktiivsöe vahetus kassettides*



Количество кассет – **144шт.**, **20 кг угля на 1 кассету**. *Kassettide kogus: 144 tk., 20 kg sütt ühele kassetile*

Имеется специальная воронка для засыпки угля между наружным и внутренним цилиндрами:

Olemas spetsiaalne lehter, mille abil laaditakse kivisütt sise-ja välisilindritesse.



2. Оработанный наполнитель пересыпать с кассет в пластиковые мешки, для дальнейшей утилизации, и наполнить их свежим наполнителем. Кассета имеет крышку с крепёжными винтами, которую необходимо временно демонтировать для выполнения замены угля.

Kasutatud täiteaine kassettidest üle puistata plastikkotti edasiseks utiliseerimiseks ning täita kassette uue täiteainega. Kassetil on kinnituskruvidega kaan, mida tuleb ajutiselt demonteerida söe asendamisel.

3. Замена фильтрующего мешка в кассете – всего **144 мешка**.

Filtrikoti vahetus kassetis – 144 kotti



4. Кассеты, подлежащие замене наполнителя, расположены в экстракторах фильтрующей установки на втором этаже (+8.0м). Замену угля можно выполнять в верхнем помещении (+8.0м) или в нижнем (+0.0м).

Kassetid, mis on mõeldud täiteaine vahetamiseks, asuvad filtreerimiseadmete ekstraktorites teisel korrusel (+8,0m). Sõe vahetamist võib teostada ülemises (+8,0m) või alumises ruumis (+0,0m).

Грузы можно перемещать по лестнице либо через специальные ворота с помощью подъемного оборудования:

Lasti võib teisaldada mööda trepi või läbi spetsiaalse värava, kasutades tõstemehhanismi.



5. Кассеты после замены материалов должны быть упакованы в пластиковые мешки и складированы в верхнем помещении (+8.0м).

Pärast kassetide vahetust, tuleb neid pakendada plastikkottidesse ning ladustada neid ülemises ruumis (+8,0m).

6. Отработанный уголь необходимо пересыпать в пластиковые мешки для дальнейшей утилизации. Утилизация не входит в объем работ Подрядчика.

Kasutatud sütt tuleb ümber puistata plastikkoti edasiseks utiliseerimiseks. Utiliseerimine ei kuulu töövõtja töövaldkonda.

7. После окончания работ рабочая зона должна быть очищена от пыли и грязи.

Pärast tööde lõppu, töötsoon peab olema tolmust ja mustusest puhastatud.

Время выполнения работ: 10 рабочих дней

Tööde teostamise aeg: 10 tööpäeva



Igor Yakovlev

tehnika juht, t. +372 5090206