

VÖRU LINNA KOERTE MÄNGUVÄLJAKU E HITUSTÖÖD **TEHNILISED TINGIMUSED**

1. EESMÄRK

Käesoleva hanke eesmärgiks on leida töövõtja Võru linna koerte mänguväljaku ehitustöödeks.

Koerte mänguväljaku ehitustöödeks peavad olema tagatud:

- funktsionaalsus;
- vastavus õigusaktidele, käesolevas tehnilises kirjelduses ja joonistel esitatud tehnilistele nõuetele;
- kasutatud materjalide ja toodete vastupidavus ja kulumiskindlus;
- keskkonnasäästlikkus.

2. UUTE AEDADE PAIGALDAMINE ,ELEKTRITÖÖD JA KOERTE MÄNGUVÄLJAKU ATRAKTSIOONID

- piirdeaiaid ehitada keevispaneelidest (nt Nylofor 3D) traat $d=4$ mm;
- paneeli mõõdud 2500x1730 mm, värvitoon tsink;
- nelikantpost 60x40x2600 mm kohtbetoonist vundamendil $d=300$ mm sügavusega 800mm . Posti pikkus betooni sees min 600 mm;
- postide värvitoon tsink;
- paneelid kinnitada postidele kruviklambritega sammuga 200 mm;
- jalgvärava komplekt raamina kuumtsink. Postivahe 1200mmx $h=1600$ mm maapinnast, reguleeritavad hinged;
- autovärava komplekt raamina kuumtsink 4000mm x $h=1700$ mm maapinnast, reguleeritavad hinged, maariivid;
- väravad varustada Abloy lingi ja lukuga. Täpne mudel kooskõlastada tellijaga enne paigaldust.
- Valgustusmast koos 4 se konsooliga 8m jalandiga ja 12m masti topeltkonsool;
- Eelprogrammeeritud valgusti 89W;
- Pulbervärvitud terasest prügikastid, kuumtsingitud toru betoneeritakse maasse . Maht 30;
- Seljatoega pingid pikkus 1800mm, Laudis immutatud, metallkarkass pulbervärvitud. Betoneeritakse maasse.
- infostendid;
- koerte mänguväljakule paigaldatavad poomid peavad olema ehitatud sügavimmutatud puitmaterjalist ja betoneeritud maasse (toote laius 0,3m, pikkus 10,8, kõrgus 1,2m). Täpne mudel kooskõlastada tellijaga enne paigaldust.
- koerte mänguväljakule paigaldatavad hüppetakistused peavad olema ehitatud sügavimmutatud puitmaterjalist ja betoneeritud maasse (toote laius 0,16m pikkus 2,4m, kõrgus 1,2m) Täpne mudel kooskõlastada tellijaga enne paigal

3. PAKKUMUS

Pakkumuse maksumus peab sisaldama:

- olemasoleva olukorraga tutvumist objektil pakkumuste esitamise perioodil. Objektiga tutvumiseks võtta ühendust linnamajanduse osakonna ehitusspetsialist Kalmer Vislapuuga (tel 555 21 811);
- aedasid (k.a väravaid) koos kõikide tarvikutega (lingid, lukud);
- paigaldustöid (k.a vundamentide rajamist);
- elektritööd;
- koerte mänguväljaku atraktsioone, pingid prügikastid,
- ehituse käigus rikutud pinnakatete taastamistöid.

4. TÄHTAJAD

Tööd peavad olema teostatud hiljemalt 10. juuli 2019.