

**BLRT Grupp territooriumil (Kopli tn 103) asuvate asfaltplatside ning sademevee ärajuhtimise
projekteerimine**

OSA I Teede osa mahud 2 lõik (tehnilise kirjelduse versiooni kuupäev: 19.01.2016)

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Möötüühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
------------	----------------------	-------------	-----------	------	----------	----------

KULUDE LOEND NR 1: ULDISSED

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Möötüühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
10201	Proovivõtt ja katsetamine		kogusumma			0.00
10202	Load, kindlustused		kogusumma			0.00
10203	Infotahvlid		kogusumma			0.00
10204	Tööpiirkonna korrashoid		kogusumma			0.00
10206	Tööohutus		kogusumma			0.00
10207	Keskkonnanõuded		kogusumma			0.00
10208	Kvaliteedi ja tööprogrammi tagamise plaan		kogusumma			0.00
10210	Ajutised tööd sh töövõtja objektikontor		kogusumma			0.00
10211	Tööde mõõdistamine ja märkimistööd		kogusumma			0.00
10212	Konsultatsioonid projekteerijaga		kogusumma			0.00
10213	Tööjooniste koostamine		kogusumma			0.00
10214	Tööprojekti koostamine		kogusumma			0.00
10215	Muud tööd		kogusumma			0.00
				Summa kantud kokkuvõttesse		0.00

KULUDE LOEND NR 2: EHTUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Möötüühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
20101	Ettevalmistustööd		kogusumma	1.00		0.00
20212	Teemaa-ala puhastamine		m ²	2206		0.00
20318	Konstruksioonide lammutamine (tsementbetoon platsid)		m ²	130		0.00
				Summa kantud kokkuvõttesse		0.00

KULUDE LOEND NR 3: MULLATÖÖD

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Möötüühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
30103	Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine		m ³	2734		0.00
30402	Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest		m ³	1165		0.00
30501	Dreenkiht	h _{min} =30 cm	m ²	2206		0.00
30603	Oleva mulde pealispinna planeerimine ja tihendamine		m ²	2206		0.00
				Summa kantud kokkuvõttesse		0.00

KULUDE LOEND NR 4: KATEND

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Möötüühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
40101	Olemasoleva katendi freesimine		m ²	528		0.00
40103	Hinnamuutus freesitava kihi paksuse muutusest		1 cm/m ²			0.00
40501	Killustikalus	h = 30 cm	m ²	2206		0.00
43002a	Tihedast asfaltbetoonist (AC16surf) segu	h=5 cm	m ²	2206		0.00
43002c	Tihedast asfaltbetoonist (AC16 base) segu	h=4 cm	m ²	2206		0.00
43003	Poorsest asfaltbetoonist (AC32 base) kiht	h=7 cm	m ²	2206		0.00
					Summa kantud kokkuvõttesse	0.00

KULUDE LOEND NR 5: DRENAAZ JA TRUUBID

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Möötüühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
						0.00
					Summa kantud kokkuvõttesse	0.00

KULUDE LOEND NR 7: LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Möötüühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
70109	Liiklusmärgid (ilma postita)		tk	6		0.00
70108	Liiklusmärgi postid koos vundamendiga		tk	6		0.00
70901	Ajutine liikluskorraldus		kogusumma			0.00
					Summa kantud kokkuvõttesse	0.00

KULUDE LOEND NR 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Möötüühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
90201	Muru kasvualuse rajamine ja külv	kasvumuld h = 15cm	m ²	0		0.00
					Summa kantud kokkuvõttesse	0.00

KULUDE LOEND: KOKKUVÕTE

KULUDE LOEND Nr 1: ÜLDISED	- €
KULUDE LOEND Nr 2: EHTUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE	- €
KULUDE LOEND Nr 3: MULLATÖÖD	- €
KULUDE LOEND Nr 4: KATEND	- €
KULUDE LOEND Nr 5: TRUUBID JA VEEVIIMARID	- €
KULUDE LOEND Nr 7: LIIKLUSKORRALDUSVAHENDID	- €
KULUDE LOEND Nr 8: TEHNOVÕRGUD	- €
KULUDE LOEND Nr 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD	- €

KANTUD KOGU SUMMASSE	- €
käibemaks 20%	- €
KOKKU käibemaksuga 20%	- €