

**BLRT Grupp territooriumil (Kopli tn 103) asuvate asfaltplatside ning sademevee ärajuhtimise
projekteerimine**

OSA I Teede osa mahud 1 lõik (tehnilise kirjelduse versiooni kuupäev: 19.01.2016)

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Möötüühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
------------	----------------------	-------------	-----------	------	----------	----------

KULUDE LOEND NR 1: ULDISED

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Möötüühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
10201	Proovivõtt ja katsetamine		kogusumma			0.00
10202	Load, kindlustused		kogusumma			0.00
10203	Infotahvlid		kogusumma			0.00
10204	Tööpiirkonna korrashoid		kogusumma			0.00
10206	Tööohutus		kogusumma			0.00
10207	Keskkonnanõuded		kogusumma			0.00
10208	Kvaliteedi ja tööprogrammi tagamise plaan		kogusumma			0.00
10210	Ajutised tööd sh töövõtja objektikontor		kogusumma			0.00
10211	Tööde mõõdistamine ja märkimistööd		kogusumma			0.00
10212	Konsultatsioonid projekteerijaga		kogusumma			0.00
10213	Tööjooniste koostamine		kogusumma			0.00
10214	Tööprojekti koostamine		kogusumma			0.00
10215	Muud tööd		kogusumma			0.00
					Summa kantud kokkuvõttesse	0.00

KULUDE LOEND NR 2: EHTUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Möötüühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
20101	Ettevalmistustööd		kogusumma	1.00		0.00
xxx	Puudele ehitustööde ajaks tüvekaitse		tk	3		0.00
20206	Üksikpuude langetamine		tk	4		0.00
20209	Puude võra piiramine		tk	3		0.00
20212	Teemaa-ala puhastamine		m ²	14000		0.00
20318	Konstruksioonide lammutamine (tsementbetoon platsid, tsoklivöö jne)		kogusumma			0.00
					Summa kantud kokkuvõttesse	0.00

KULUDE LOEND NR 3: MULLATÖÖD

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Möötüühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
30101	Kasvupinnase eemaldamine	$h_{\text{kesk}}=20\text{cm}$	m ³	327		0.00
30103	Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine		m ³	15712		0.00
30402	Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest		m ³	6109		0.00
30501b	Dreenkiht	$h_{\text{min}}=30\text{ cm}$	m ²	13884		0.00
30501c	Dreenkiht	$h_{\text{min}}=20\text{ cm}$	m ²	45		0.00
30603	Oleva mulde pealispinna planeerimine ja tihendamine		m ²	15146		0.00
					Summa kantud kokkuvõttesse	0.00

KULUDE LOEND NR 4: KATEND

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Möötüühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
40101	Olemasoleva katendi freesimine		m ²	4612		0.00
40103	Hinnamuutus freesitava kihi paksuse muutusest		1 cm/m ²			0.00
40501a	Killustikalus	h = 30 cm	m ²	13647		0.00
40501b	Killustikalus	h = 20 cm	m ²	46		0.00
43002a	Tihedast asfaltbetoonist (AC16surf) segu	h=5 cm	m ²	12317		0.00
43002c	Tihedast asfaltbetoonist (AC16 base) segu	h=4 cm	m ²	12317		0.00
43003	Poorsest asfaltbetoonist (AC32 base) kiht	h=7 cm	m ²	12317		0.00
45001a	Betoonäärekivid	h=15x30cm	m	365		0.00
45001b	Betoonäärekivid	h=8x20cm	m	8		0.00
45004	Tehiskivist sillutuskate		m ²	41		0.00
xxx	Freespurust/killustikust kate (ühendus ol. oleva teega)		m ²	72		0.00
				Summa kantud kokkuvõttesse		0.00

KULUDE LOEND NR 5: DRENAAZ JA TRUUBID

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Möötüühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
						0.00
				Summa kantud kokkuvõttesse		0.00

KULUDE LOEND NR 7: LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Möötüühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
70901	Ajutine liikluskorraldus		kogusumma			0.00
				Summa kantud kokkuvõttesse		0.00

KULUDE LOEND NR 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Möötüühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
90201	Muru kasvaluse rajamine ja külv	kasvumuld h = 15cm	m ²	807		0.00
				Summa kantud kokkuvõttesse		0.00

KULUDE LOEND: KOKKUVÕTE

KULUDE LOEND Nr 1: ÜLDISED	- €
KULUDE LOEND Nr 2: EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE	- €
KULUDE LOEND Nr 3: MULLATÖÖD	- €
KULUDE LOEND Nr 4: KATEND	- €
KULUDE LOEND Nr 5: TRUUBID JA VEEVIIMARID	- €
KULUDE LOEND Nr 7: LIIKLUSKORRALDUSVAHENDID	- €
KULUDE LOEND Nr 8: TEHNOVÕRGUD	- €
KULUDE LOEND Nr 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD	- €

KANTUD KOGU SUMMASSE	- €
käibemaks 20%	- €
KOKKU käibemaksuga 20%	- €