

Lääne-Nigula vald, Martna küla, lasteaia kõnniteede katmine tänavakiviga (unikivi). Maja ümber olevalt teelt tuleb eemaldada vana asfaltkate lõigud 92m ja 40m. Asfalt veetakse tellija poolt näidatud asukohta kuni 1km kaugusele. Hoone sissepääsude juurde viivatelt teedelt eemaldada olemasolev kõnnitee plaat. Võimaliku lahendusena eelarve kokkuhoiu eesmärgil, võib tellijaga kokkuleppel, plaatidega osad parandada(tasandada) ning olemasolevad terved kiviplaadid laotakse tagasi. Aluspind tasandatakse liivaga või purukruusaga ning tihendatakse. Kiviga kaetava ala suurus kuni 360 ruutmeetrit, vastavalt joonisele. Maht on arvestuslik ning tuleb tellijaga täpsustada enne pakkumise esitamist.

Kivi koguses värvilist kivi arvestuslikult 5%(mustrite tekitamiseks). Kivi tuleb paigaldada, kas plastikust ääre toega või ääre kiviga nii, et oleks tagatud sujuv üleminek murukattele. Sadude korral ei tohi kõnniteedele koguneda vett.

