

## Martna keskuse parkla laiendamine ja pindamine



### Teostatavad tööd:

Olemasoleva parkla-ala tasandamine, enne pindamist. Parklaalalt peab vesi ära valguma.

Parkla laiendamine 60 m<sup>2</sup> ulatuses pinnase koorimine ja äravedu ning uue tihendatud aluse ehitamine enne pindamist;

Äärekivi paigaldus 117 jm, bussijaama ümbrus ja ristmikul asuva saare ümbrus osaliselt;

Kogu parkal 2,5 (1,5) kordne pindamine tardkivikillustikuga 1250 m<sup>2</sup>.

Lääne-Nigula Vallavalitsusele kuuluv (Peatuse tee) parkla osa suurus 1120 m<sup>2</sup>

Leida kinnistu (Martna kauplus) juurde kuuluv parkla osa suurus 130 m<sup>2</sup>