



Pakkumuse esitaja

07.04.2020 nr 7-32/3209

Hinnapakkumuse küsimine

Pärnu Linnavalitsus teeb Teile ettepaneku osaleda Uulu kalmistu siseste teede remondi ja pindamise hankes.

Remonditavad teed kaardil



### Objekti andmed

Nimi: Uulu kalmistu

Teede laius: Põhiteed ehitada 3 m laiused, vaheteed ~2,5 m laused.

Remonditavate teede pindala kokku: ~6500 m<sup>2</sup>.

### Tehniline kirjeldus:

#### 1. Üldine

- 1.1. Pakkumuses tuleb arvestada kõikide vajalike tööde teostamisega, mis on vajalikud HD-s eesmärgi täitmiseks kuni ehitusobjekti ja hankedokumentides kavandatud tööde täieliku valmimiseni ja üleandmiseni Tellijale.
- 1.2. Pakkumuses tuleb arvestada ka nende tööde teostamisega, mis ei ole HD-s otseselt kirjeldatud, kuid on vajalikud teostada tulenevalt ehitusobjekti tegelikust olukorrast ja seisundist.
- 1.3. Pakkumuse mahtu kuulub tööde teostamiseks ja üleandmiseks vajalike kooskõlastuste hankimine.
- 1.4. Kõik ehitustööde teostamisega seotud kulud ja kolmandatele isikutele tekitatud kahjud

katab pakkuja.

- 1.5. Pakkuja saadab ehitustööde alustamisel hankijale teate tööde alustamise kohta.
- 1.6. Remonttööd tuleb teostada vastavalt ehituse heale tavale.
- 1.7. Remonttööde käigus tuleb kinni pidada Eesti Vabariigi seadustest, õigusaktidest ja normdokumentidest.
- 1.8. Remonttööde mahud tehakse kindlaks objekti ülemõõtmise teel kohapeal. Sellega seoses on pakkuja kohustatud pakkumuse koostamiseks tutvuma hankelepingu täitmise kohaga.
- 1.9. Kui pakkujal on soov koos hankijaga objekt üle vaadata, siis on võimalik aeg kokku leppida Martin Hollasega telefonil 553 8497 või martin.hollas@parnu.ee.

## **2. Tööde sisu:**

- 2.1. Olemasoleva teekatte profileerimine ja tihendamine ~ 6500 m<sup>2</sup>.
- 2.2. Freesafaldist aluse ehitamine kaardil märgistatud teedel. Freesafalt on tellija poolt ning objektil kõrval asuvas parklas olemas (~500 m<sup>3</sup>). Pakkuja peab materjali laotama, ning tihendama.
- 2.3. Kalmistu põhiteedel, kus kandevõime on hea, tuleb arvestada tee laiuks 3 m ja 5 cm paksune freesafaldist kiht.
- 2.4. Väiksematel kalmistu vaheteedel arvestada teede laiuks ~2,5 m ja kihipaksusel lähtuda olemasolevast olukorrast (puujuured jne). Lähtuda loominguliselt.
- 2.5. Kogu objekti ulatuses tihendatud freesafalt katta 2x pindamisega.
- 2.6. Teepeenarde ehitus käesoleva hankemahtu ei kuulu.
- 2.7. Freesafaldist alus tuleb valmis ehitada esimesel võimalusel peale hankelepingu sõlmimist, kuid mitte hiljem kui 30.04.2020.
- 2.8. Pindamistöodel tuleb lähtuda ilmastikuoludest, kuid pindamistööd peavad olema lõpetatud hiljemalt 31.05.2020.
- 2.9. Kõik objektile teostatavad tööd tuleb kooskõlastada kohaliku kalmistuvahiga.

## **3. Hankelepingu tingimused ja täitmise tähtpäevad**

- 3.1. Hankija sõlmib edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga hankelepingu.
- 3.2. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 2 (kaks) kuud lepingu sõlmimisest alates.

## **4. Pakkumuse jõusoleku tähtaeg**

- 4.1. Pakkumus peab olema jõus 1 (üks) kuu pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.

## **5. Pakkumuse esitamine ja pakkumuste avamine**

- 5.1. Pakkumus tuleb esitada aadressil linnavalitus@parnu.ee hiljemalt 14.04.2020 kell 11:00.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Väino Kaur

taristu- ja ehitusteenistuse

juhtivspetsialist-teenistuse juhataja

Martin Hollas

444 8157, martin.hollas@parnu.ee