

## **Tehniline kirjeldus**

**Lisa 1**

### 1. Töö eesmärk

Töö eesmärgiks on tellida Pärnu ranna tasakaalukiikede parandamine või uuendamine.

### 2. Tasakaalukiikede parandamine

Tasakaalukiikesid on 4 tk.

Parandamisel vaadata koha peal (rannas) tööde maht, nii konstruktsioon ja tasakaalukiigid.

Parandamisel puhastada pinnad vanast värvist ja teostada vajalikud keevitustööd.

Värvida üle terve konstruktsioon ja kiikede osad.

### 3. Tasakaalukiikede ehitamine

Pakkumuses eraldi välja tuua ühe uue tasakaalukiige maksumus.

Tehnilises lahenduses peab lähtuma olemasolevast.

### 4. Transport

Transport rannast ära ja randa tagasi on pakkumuse osa.

### 5. Tööde teostamise aeg

Tööd teostada hiljemalt 31.05.2020.

### 6. Muud tingimused

Tööde teostamisel tuleb lähtuda olemasolevate tasakaalukiikede lahendusest. Olemasoleva olukorraga saab tutvuda koha peal.

Tööde teostamisel tuleb lähtuda kõikidest kehtivatest õigusaktidest.

Tellija annab tehtud töödele ühe aastase garantii.

Töövõtja esitab Tellijale tööde valmimisel teostatud Tööde akti. Tellija tasub Töövõtjale pärast akti kahepoolset allkirjastamist töövõtja poolt esitatud arve alusel 14 kalendripäeva jooksul.

Töövõtja esitab Tellijale e-arve masintöödeldavas formaadis (.xml), mis edastatakse arvekeskuste kaudu.