

HINNAPAKKUMINE**Objekt: Mustjala kergliiklustee ehitamine (ca 250 m²)**

Töökirjeldus	Mõõt- ühik	Kogus	Ühiku hind
Ettevalmistustööd			
Objekti mahamärkimine. Trasside olemasolust tingitud erinõuete väljaselgitamine ja kooskõlastamine trassi valdajatega (Elektrilevi OÜ; Telia AS)	tk	1	
Mullatööd			
Tee alt kasvupinnase eemaldamine keskmiselt ca 30 cm sügavuselt	m ³	135	
Katend			
Aluskihi ehitamine killustikust või purustatud kruusast keskmise paksusega 30 cm (tihendatud olekus) ja tihendamine	m ³	105	
"Nunnakivi" paigaldamine, sängituskihiks liiv, äärte paigaldamine, liiva harjamine vuukidesse, sillutise tampimine	m ²	250	
Muud			
Olemasoleva kraavi korrastamine (ca 20 m), plastiktruubi (L=6 m) läbimööduga 200 mm ehitus, truibipäiste kindlustamine graniitkivi laotisega.	kompl	1	
Lisakulud tehnovõrkudest tulenevatest lisatöödest	kompl	1	
Muud (heakord)			
Objektilt eemaldatud kasvupinnase paigaldamine tee äärtesse, heakorrastatud ala ettevalmistamine külvamise eelsesse seisukorda.	m ²	300	
	Summa käibemaksuta:	EUR	
	Käibemaks 20%:	EUR	
	Summa koos käibemaksuga:	EUR	

