

Rakvere spordihalli spordisaali helisüsteemi uuendamine

Tehnilised tingimused

Hoone asukoht ja paiknemine

Rakvere spordihall, Kastani pst 12, Rakvere 44307

Hankija eesmärk

Hankija põhieesmärgiks on tähtaegselt, eelarvekohaselt ja optimaalsete kuludega teostada Rakvere spordihalli spordisaali helisüsteemi uuendamine. Spordihall on tööde ajal osaliselt kasutuses, kuid spordisaal on osaliselt või täielikult suletud. Tööde teostajale on tagatud eraldi ligipääs spordisaali.

Hanke kirjeldus ja nõuded pakkujale

Helisüsteemile esitatavad nõuded:

- Minimaalselt neli punkti lae all
- 24 line-array tüüpi kõlarit 2x6“ woofer ja 2x1“ kõrge driver, nende vahel subwoofer 18“
- Komplektile lisaks veel saali otsa suunatud 12“ woofri ja 1,5“ driveriga aktiivkõlar
- Ühes komplektis olevad kõlarid peavad olema juhitud süsteemi protsessorist konfiguratsioonis line-array, subwoofer, 12“ kõlar
- Uus helisüsteem tuleb ühendada vastavate kaablitega olemasolevate heliseadmetega, mis asuvad spordihalli kolmanda korruse heliruumis

Kokku siis minimaalselt: 24tk line-array kõlarit, 2tk subwoofrit, 2tk 12“ kõlarit.

Pakkumise esitamisel vajalik eelnev 3D modelleerimine saali katvuse hindamiseks (nt Maponline, Easyfocus või teiste tootjate programmidega). Pakkumisele lisada paigalduse joonised ja tehniline lahendus.

Hankes osaleja peab olema viimase kolme aasta jooksul teostanud vähemalt ühe sarnases iseloomus helisüsteemi uuendamise. Vajalikud andmed tuleb esitada pakkumusmenetluse dokumendis AD Vorm 1 Pakkujate avaldused ja kinnitused punktis 14.3.

Hankes osaleja peab olema registreeritud äriregistris.

Tööde kirjeldus on informatiivne ja ei ole kuidagi siduv hinnapakumuse esitamiseks.

Pakkujat on kohustatud objektiga eelnevalt kohapeal tutvuma, et fikseerida töömaht. Pakkumusmenetluse objektiga tutvumiseks on spordisaal pakkujatele ülevaatamiseks kokkuleppel hankijaga. Pakkujatel palun eelnevalt kohaletulek registreerida e-maili teel info@rakverespordikeskus.ee.

Tööde teostamise aeg

Edukaks tunnistatud pakkujat kohustub teostama tööd ajavahemikul 19.10-25.10.2020 või 26.-29.11.2020. Muul ajal tööde teostus ainult vabade saaliaegade olemasolul kokkuleppel tellijaga. Helisüsteem peab olema üle antud ja töövalmis 30.11.2020.

Tööde korraldus

Tööde teostamisel tuleb kinni pidada kõikidest kehtivatest kvaliteedinõuetest. Täita tuleb kõiki kehtivaid ehitus- ja ohutusnõudeid.

Helisüsteemi paigaldus tuleb teostada DINO-tüüpi tõstukil, mille tehnilised näitajad tuleb eelnevalt kooskõlastada hankijaga. Hankija katab spordisaali tööde teostuse ajaks musta PVC kattega.

Objekti lõplik süvakoristus

Töövõtja kohustused koristamisega seondult:

- Töömaal tolmu ja muu jäätmete leviku tõkestamine selle kokku kogumise teel (rakendama meetmed tolmu leviku tõkestamiseks)
- Objekti lõppkoristus enne Tellijale üleandmist.

Muud tingimused

Tellija eeldab, et Töövõtja on objekti olemasoleva olukorraga tutvunud ning oma pakkumuses arvestanud kõikide vajalike töödega, tuginedes tööde vajaduse ja hinna määramisel oma professionaalsusele ja sarnaste tööde kogemusele. Pakutu suhe tegelikkusesse on Töövõtja risk.

Töövõtja teostab garantiilist remonti ja sellega kaasnevaid erakorralisi hooldusi.