

## TÖÖDE MAHUD

Selgitus	Mark	Kogus	Mõõtühik
Inverteri paigaldus	50 kW	1	komplekt
PV paneelide paigaldus	330 W	172	tk
Solar juhe paneelide paigaldus	UV-kindel 6mm <sup>2</sup>	~220	m
Inverteri juhtme paigaldus	XPJ 5G16	~8	m
Kinnitused	lamekatusele - tootja lahendus	172	paneelile/komplekt
Siinid	lamekatusele - tootja lahendus	172	paneelile/komplekt
Tähistused		1	komplekt
Teostusdokumentide vormistamine		1	komplekt