

Rõude küla Siimu tee remont, lõigu pikkus 110m.



Teostatavad tööd:

Olemasoleva 3-3,5m laiuse tee asfaltkatte eemaldamine freesimise teel

Uue tihendatud aluse ehitamine pikkus 110, laius 5 m. Rahvamaja juures 15m lõigul tuleb tee tasapinda tõsta haljastusega samale tasapinnale;

Mahasõidud (5 tk) vana asfaltkate freesitakse ja asfalteeritakse 1,5m kauguseni Siimu tee asfaltkatte välimisest servast;

Lõiked eemaldatava ja alles jääva katte vahel peavad olema sirged ning asfalteerimise järgselt sujuvad üleminekud;

Asfalteeritud tee osa servades pinnas eemaldatakse ja tagasitäide tehakse kruusast ja tihendatakse, kalle 5% peab tagama vee valgumise teest eemale. Kruusakte rajatakse asfaldi servast 0,5m ulatuses tee põhja poolses servas ja 1,5 m ulatuses tee lõuna poolses servas;

Siimu tee ja Rõude kaupluse parkla vahele rajatakse jalgrada pikkusega 4m laius 2m, äärekivid paigutatakse ümber, vajadusel vahetatakse. Aluspinnas eemaldatakse, rajatakse asfalteerimiseks sobiv alus ja asfalteeritakse kihi paksusega min. 5cm;

Asfalteerimise koguala 600 m², kihi paksus min~7cm. (asfaldi segu graniidi põhine).

Katte kalle 3% tee teljest mõõdetuna, teele ei tohi koguneda veelompe;

Töövõtja peab arvestama, et tööde alas asuvad vee ja kanalisatsiooni trassid, sügavusel 1,8-2 m, tee servades on veetrassi maakraanide luugid ja kanalisatsioonitorustiku luugid. Asukohad tuvastatakse enne tööde algust.

Siimu tee ääres kulgeb lairibaühenduse valguskaabel ning Imatra Elekter AS-ile kuuluvad õhuliiniidid. Lääne-Nigula Vallavalitsusele võib tellija selles osas mahtu vähendada arvestades ühiku hinda)

Tööd, mis ei kuulu teede remonditööde koosseisu aga nendega tuleb teeremonti kavandades arvestada:

Siimu tee ääred korrastatakse, eemaldatakse teele ulatuvad oksad ja võsa, tee ääres olevad kivi ja mulla hunnikud teisaldatakse ja maapind planeeritakse.

Side ja elektriliinide asukohad

