

Pakkumismenetlus: **Keskväljaku ja jalakäijate promenaadi pinkide uuendamine**

LISA 2. Tehniline kirjeldus

Käesolevas tehnilises kirjelduses on esitatud pakkumismenetluse tulemusena hangitavate tööde kirjeldused ja maht.

1. Üldine kirjeldus

Rakvere Keskväljaku pinkide puitosa on amortiseerunud ning vajab väljavahetamist, samuti vajab ülevärvimist pinkide metallkonstruktsioon. Jalakäijate promenaadi poolel arvul pinkidel vajab väljavahetamist pinkide puitosa. Pingid asuvad kinnistutel Turu plats 1, Laada tn 18a ning Laada tn T2 tänavaalal kinnistute Laada tn 16 ja 18 ees. Keskväljaku pingid: valgeks värvitud puit- ja kollaseks värvitud metallkonstruktsioon, 19 tk. Promenaadi pingid: sinine või oranž puitkonstruktsioon, jalad metallist, 18 tk (uuendamist vajavad pingid näitab Tellija ette).

2. Töö kirjeldus

2.1. Keskväljaku pinkide uuendamine:

2.1.1. Uuendamist vajab 19 pinki. Nendest 14 tk on ühe eenduva jalatoega ning 5 tk kahe eenduva jalatoega. Fotod pinkidest on toodud punktis 5.1.

2.1.2. Teostatavad tööd:

- Pinkide transport töökotta.
- Pinkide demontaaž (lippide lahtiühendamine metallosade küljest).
- Metallosade seisundi hindamine – keevisliidete visuaalne kontroll, vajadusel korrastamine.
- Metallosadelt vana värvi ja rooste eemaldamine lõpptulemuseks vajalikus mahus;
- Metallosade katmine tsingikihiga;
- Metallosade värvimine pulbervärviga, värvitoon RAL 1028. Värvimise lõpptulemuseks peavad metallosad olema ühtlaselt värviga kaetud. Metallosade pind peab olema ühtlaselt sile ja kriime-kahjustusi ei tohi olla näha, aluspind ja vana värv ei tohi läbi kumada.
- Puitosa asendamine uute lippidega, oksavaba laud. Puitlippide küljed, mis jäävad pingi kasutaja poole, peavad olema faasitud servaga ja pealt kumerad. Analoog olemasolevate laudadega.
- Puitlippide värvimine puidule sobiliku ja välitingimustesse sobiva kattevärviga, värvitoon RAL 9003. Nii krunt- kui pinnavärv peavad olema ühe ja sama tootja toodang. Värvimise lõpptulemuseks peavad puitlipid olema ühtlaselt värviga kaetud. Lippide pind peab olema ühtlaselt sile ning aluspind ei tohi läbi kumada.
- Pinkide montaaž, kinnitusvahenditena kasutada roostevabu kruve ja polte.
- Pinkide transport ja paigaldamine tagasi Keskväljakule vastavalt Tellija juhistele.

2.1.3. Pinkide välimised mõõdud: ca 2420 mm x 1220 mm.

2.1.4. Puitosa kirjeldus:

- seljatoe osa koosneb 10-st lipist mõõtudega 2380 mm x 28 mm x 70 mm;
- istumise osa koosneb 8-st lipist mõõtudega 2380 mm x 28 mm x 70 mm;
- eenduva jalatoe üks osa koosneb 8-st lipist mõõtudega 782 mm x 28 mm x 70 mm.

2.2. Jalakäijate promenaadi pinkide uuendamine:

2.2.1. Uuendamist vajab 18 pinki, mis asuvad hajutatult Laada tn 18a kinnistul ning Laada tn T2 tänavaalal kinnistute Laada tn 16, Laada tn 18 ja Laada tn 18a ees. Fotod pinkidest on toodud punktis 5.2. Korrastamist vajavad pingid näitab Tellija ette.

2.2.2. Teostatavad tööd:

- Pinkide transport töökotta. Kolm pinki on kinnitatud seina külge ketiga, 5 pinki on kinnitatud sillutise külge ankurpoldiga. Kinnitused on võimalik eemaldada ja tuleb pingi tagasi paigaldamisel uuesti kinnitada.
- Pinkide demontaaž (lippide lahtiühendamine metallosade küljest).
- Metallosade seisundi hindamine – keevisliidete visuaalne kontroll, vajadusel korrastamine (igal pingil on kolm metalljalga).
- Puitosa asendamine uute lippide-/laudadega, oksavaba laud. Pingi istumisosa laudade ülemised servad peavad olema faasitud ja pealt kumerad. Analooq olemasolevate laudadega.
- Pingi külgedel ja otstes olevad lipid tuleb ühendada omavahel 45-kraadise nurga all (v.t. punkt 5.2.3.).
- Puitlippide värvimine puidule sobiliku ja välitingimustesse sobiva kattevärviga, värvitoon RAL 5005. Nii krunt- kui pinnavärv peavad olema ühe ja sama tootja toodang. Värvimise lõpptulemuseks peavad puitlipid olema ühtlaselt värviga kaetud. Lippide pind peab olema ühtlaselt sile ning aluspind ei tohi läbi kumada.
- Pinkide montaaž, kinnitusvahenditena kasutada roostevabu kruve ja polte.
- Pinkide transport ja paigaldamine tagasi samadesse asukohtadesse.

2.2.3. Pinkide välimised mõõdud: ca 2080 mm x 400 mm.

2.2.4. Puitosa kirjeldus:

- istumise osa koosneb 4-st lauast mõõtudega ca 2080 mm x 95 mm x 40 mm;
- pingi kaks külge koosnevad 2 x 5-st lipist mõõtudega ca 2080 mm x 50 mm x 30 mm;
- pingi kaks otsa koosnevad 2 x 5-st lipist mõõtudega ca 400 mm x 50 mm x 30 mm.

2.3. Kõik pingid on teisedatavad ning tööde teostaja saab need tööde teostamise ajaks transportida endale sobivasse töökotta. Keskväljaku pinkide teisaldamiseks on vajalik tõstuki kasutamine, kuna pingid on rasked.

3. Pakkuja kohustused

3.1. Töö peab vastama Tellija juhistele ning vastava valdkonna heale tavale.

3.2. Pakkuja kohustub andma Töödele 12 (kaheteistkümne) kalendrikuu pikkuse garantii, millise perioodi jooksul ilmnenud Tööde ebakvaliteetsest teostamisest tingitud puudused ja/või Tellijale ja/või kolmandatele isikutele tekitatud kahjud kohustub Pakkuja kõrvaldama omal kulul. Tööde ebakvaliteetsest teostamisest tingitud puudused kohustub Pakkuja kõrvaldama 14 päeva jooksul Tellijalt vastavasisulise nõude saamisest.

3.3. Tööde teostamise tähtaeg on 31. mai 2021 a.

4. Nõuded

4.1. Vastutus töö ning sellega kaasnevate kõrvalmõjude eest keskkonnale ning Tellija ja kolmandate isikute varale kuulub Pakkujale. Pakkuja vastutab tööohutusnõuete ja -eeskirjade täitmise eest objektil.

5. Lisad

5.1. Keskväljaku pingid



5.1.1. Keskväljaku pink kahe eenduva jalatoega – 5 tk.



5.1.2. Keskväljaku pink ühe eenduva jalatoega keskel – 5 tk.



5.1.3. Keskväljaku pink ühe eenduva jalatoega paremal või vasakul – 9 tk.



5.1.4. Keskväljaku pingi tagumine külg.

5.2. Promenaadi pingid



5.2.1. Jalakäijate promenaadi pingid.



5.2.2. Jalakäijate promenaadi pink.



5.2.3. Pingi külgedel ja otstes olevad lipid tuleb ühendada omavahel 45-kraadise nurga all.



5.2.4. Jalakäijate promenaadi pingid (bussijaamas).