





Masinaruumi paiknemine Eraldi masinaruumi ei ole. Šahti allosas, harjatud roostevabast plekist uksega ajamiruum

Lifti juhtkilp Kilp asub šahti alaosas väljaspool šahti

#### **LIFT 4**

Tõstejõud 100 kg  
Kiirus 0,3 m/s  
Peatusi / uksi A-poolel 1 / C poolel 1  
Tõstekõrgus 3,2 m

#### **KABIIN**

Tüüp Läbikäidav kabiin  
Mõõtmed Laius:600 mm Sügavus:600 mm Kõrgus:600 mm  
Külgseinad Harjatud roostevaba plekk  
Tagasein Harjatud roostevaba plekk  
Riiul Harjatud roostevaba plekk  
Põrandakate Harjatud roostevaba plekk  
Valgustus LED lamp kabiini laes

#### **KAUBA KUKKUMISKAITSE**

Tüüp Alumiiniumribidest ruloouksed kabiini avadel

#### **ŠAHTI UKSED**

Tüüp All korrusel giljotiinuks, alaserv põrandast 900 mm, ülemisel korrusel tiibuks, vasakukäeline, alaserv põrandast 300 mm  
Valgusava mõõdud 600 x 600 mm  
Viimistlus Harjatud roostevaba plekk  
Uste arv 2  
Tulepüsivus Ei ole klassifitseeritud  
Ukseavade paled Harjatud roostevaba plekk

#### **JUHTIMINE**

Tüüp Nuppjuhtimine koos asukohapaneeliga, korrustele kutsumine ja korruselt saatmine  
Lifte rühmas 1

#### **NUPUD JA SIGNALISATSIOON**

Korruste nupud ja tablood Nupupaneelid koos asukoha tabloodega ukse raamil

#### **AJAM**

Tüüp Reduktorajam H8, šahti alaosas, ajami toide 3-faasiline, 400 V, mootori võimsus 2,0 kW

#### **ŠAHT JA MASINARUUM**

Šahti materjal Šaht tarnitakse avatud metallkarkassina.  
**Šahti katmine harjatud roostevaba plekiga kuulub hanke mahtu**

Šahti sisemõõdud Laius: 1000 mm Sügavus: 780 mm  
Süvis: 0 mm Ülaosa: 1250 mm

Masinaruumi paiknemine Eraldi masinaruumi ei ole. Šahti allosas, harjatud roostevabast plekist uksega ajamiruum

Lifti juhtkilp Kilp asub šahti alaosas väljaspool šahti

Elektripaigaldise liitumispunkt (töövõtupiir) on kilp KJK2.1 (grupp 26 ja 27), mis asub 2. korrusel kavandatavatest liftišahtidest ca 20 m kaugusel.

Hinnapakkumus peab sisaldama lisaks eelkirjeldatule liftide tootejooniste koostamist, materjalide ja komponentide tarnet objektile, paigaldust ja seadistust, üleandmis- ja teostusdokumentatsiooni koostamist ning muid töid, sh šahti seinte ehitustöid, kasutusvalmis lifti üleandmiseks tellijale.

Riho Joala  
projektijuhtimise osakonna juhataja  
AS Tallinna Sadam