

TEHNILINE KIRJELDUS
ARUKÜLA SPORDISAALI PÕRANDA JOONIMINE
JA HOOLDUSLAKKIMINE

1. Sissejuhatus

Hanke eesmärgiks on Aruküla spordisaali põranda joonimine ja hoolduslakkimine.

Hangitav hooldustöö peab olema kooskõlas ehitusseadustiku ja hea tavaga, sh peab pakkuja arvestama pakkumuse tegemisel asjaolude ja töödega, mis hankijale võivad olla teadmata ja ei ole hankedokumentides välja toodud, kuid mis on vajalikud eesmärgi täitmiseks. Töö ja materjalid peavad vastama avaliku kasutuse ohutusnõuetele. Tööde teostamisel tuleb arvestada, et tegemist on avaliku spordi- ja haridusasutuse territooriumiga, mis tähendab, et tööde teostamisel tuleb erilist tähelepanu pöörata ohutuse tagamisele.

Teostatavatele tööle peab pakkuja andma vähemalt kaheaastase garantii.

Töö teostamise aeg ja tingimused tuleb eelnevalt kooskõlastada lepingus määratud kontaktisikuga.

2. Tehniline kirjeldus

Aruküla spordihoone põrand on paigaldatud 2004. aastal, viimane joonimine ja hoolduslakkimine toimus 2015. aastal.

Põranda materjal on kanada suhkruvaher.

Lakkimiseks on kasutatud spordipõrandate veealuselist lakki.

Teostatavad tööd: põranda lihvimine, olemasolevate joonte taastamine ning kahe sulgpalliväljaku joonte lisamine ühele väljakupoolele, lakkimine (aluslakk ja põhilakk).

Kasutatav spetsiaalne spordipõrandate kruntlakk ja põhilakk peavad vastama Euroopa nõudele EN 14904:2006 (siseruumide sportpõrandatel kasutamiseks).

Aruküla spordihoone: https://www.spordiregister.ee/et/ehitis/751/arukula_spordihoone

3. Töö teostamise periood 15. juuni – 31. august 2022.

4. Pakkujal on võimalus enne pakkumuse esitamist tutvuda olemasoleva olukorraga.

Kontakt: Kadri Kesküla, Raasiku Valla Sport juhataja, tel 58171262, meiliaadress kadri.keskyla@raasiku.ee.

5. Pakkumuse palume saata aadressile hanked@raasiku.ee hiljemalt 20. maiks 2022.