

Rannajõe küla Koplimesa tee remont, lõigud pikkus 450m ja 60m.



Teostatavad tööd:

Olemasoleva 3-4,5m laiuse tee asfaltkatte eemaldamine freesimise teel

450m lõik pindalaga 1630m² ja 60 m lõik pindalaga 240m²

Freesitud materjalis teekatte profileerimine teehöövliga ning katte tihendamine rulliga

Vajadusel purustatud kruusa lisamisega 5cm kihina, et tagada tee profileerimis võimalus

Koplimesa tee ääres asuva linnuvaatlustorni juurepääsu tee otsa juures teekatet laiendatakse 7,5 meetrini, laiendatud lõigu pikkus 20m

