

PUUETEGA INIMESTE ELURUUMIDE KOHANDAMINE **TEHNILISED TINGIMUSED**

1. EESMÄRK

Käesoleva hanke eesmärgiks on leida töövõtja puuetega inimeste eluruumide kohandamiseks . Hange on seotud Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengufondis rahastatud projektiga nr 2014-2020.2.05.20-0365 "Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine Võru linnas", IV etapp.

Puuetega inimeste eluruumide kohandamiseks peavad olema tagatud:

- funktsionaalsus;
- vastavus õigusaktidele, käesolevas tehnilises kirjelduses.
- kasutatud materjalide ja toodete vastupidavus ja kulumiskindlus;
- keskkonnasäästlikkus.

2. PUUETEGA INIMESTE ELURUUMIDE KOHANDAMISEKS TEHTAVAD E HITUSTÖÖD.

- Vilja tn 8A-92, hügieenitoimingute parandamiseks tehtavad ehitustööd. Isik elab kortermajas. Hoones on olemas vesi- ja kanalisatsioon. Kohandus ühes ruumis. Tualettruumis asendada vann dušši nurgaga ja sellega kaasnevad tööd. Uue vee ja kanalisatsioonitrasside ehitus, uue santehnika paigaldus, ehitus ja viimistlustööd.
- Vilja tn 8A-12, hügieenitoimingute parandamiseks tehtavad ehitustööd. Isik elab kortermajas. Hoones on olemas vesi- ja kanalisatsioon. Kohandus ühes ruumis. Tualettruumi kohandus (sh asendada vann dušinurgaga ja sellega kaasnevad tööd). Uue vee ja kanalisatsioonitrasside ehitus, uue santehnika paigaldus, ehitus ja viimistlust.
- Kooli tn 3-10, hügieenitoimingute parandamiseks tehtavad ehitustööd. Isik elab kortermajas. Hoones on olemas vesi- ja kanalisatsioon. Kohandus kahes ruumis. Tualettruumi kohandus (vann asendada dušinurgaga ja sellega kaasnevad töös). Wc ruumis asendada tavapott invaWCpotiga. Uue vee ja kanalisatsioonitrasside ehitus, uue santehnika paigaldus, ehitus ja viimistlust.
- Kooli tn 5-1, hügieenitoimingute parandamiseks tehtavad ehitustööd. Isik elab kortermajas. Hoones on olemas vesi- ja kanalisatsioon. Kohandus ühes ruumis. Tualettruumi kohandus (sh asendada vann dušinurgaga ja sellega kaasnevad tööd, tava-wcpott asendada invaWC potiga). Uue vee ja kanalisatsioonitrasside ehitus, uue santehnika paigaldus, ehitus ja viimistlust.
- Koreli tn 28A-1, hügieenitoimingute parandamiseks tehtavad ehitustööd. Hoones on olemas vesi- ja kanalisatsioon. Kohandus ühes ruumis. Tualettruumi kohandus (Vann asendada dušinurgaga ja sellega kaasnevad töös). Uue vee ja kanalisatsioonitrasside ehitus, uue santehnika paigaldus, ehitus ja viimistlust.
- Kevade tn 8, hügieenitoimingute parandamiseks tehtavad ehitustööd esikusse. Isik elab eramajas. Hoones on olemas vesi- ja kanalisatsioon. Koridori arvelt on vajalik rajada ülejäänud elamisest eraldatud tualettruum (sh invaWC). Uue vee ja kanalisatsioonitrasside ehitus, uue santehnika paigaldus, ehitus ja viimistlust.
- Tartu tn 33-8, hügieenitoimingute parandamiseks tehtavad ehitustööd. Isik elab kortermajas. Hoones on olemas vesi- ja kanalisatsioon. Kohandus ühes ruumis. Dušialuse viimine ühele tasapinnale ja sellega kaasnevad tööd. Uue vee ja kanalisatsioonitrasside ehitus, uue santehnika paigaldus, ehitus ja viimistlust.

- Roosi tn 32, hügieenitoimingute parandamiseks tehtavad ehitustööd. Isik elab eramajas. Eramajas on olemas vesi- ja kanalisatsioon. Sahver kohandatakse ümber tualettruumiks. Uue vee ja kanalisatsioonitrasside ehitus, uue santehnika paigaldus, ehitus ja viimistlust.
- Vilja tn 18b-31, hügieenitoimingute parandamiseks tehtavad ehitustööd. Isik elab kortermajas. Hoones on olemas vesi- ja kanalisatsioon. Kohandus ühes ruumis. Tualettruumi kohandus (vann asendada vann dušinurgaga ja sellega kaasnevad tööd). Uue vee ja kanalisatsioonitrasside ehitus, uue santehnika paigaldus, ehitus ja viimistlust.
- Luha tn 25-12, hügieenitoimingute parandamiseks tehtavad ehitustööd. Isik elab kortermajas. Hoones on olemas vesi- ja kanalisatsioon. Kohandus kahes ruumis. Tualettruumi kohandus (vann asendada dušinurgaga ja sellega kaasnevad tööd). WCruumis asendatakse tavapott invaWCpotiga. Uue vee ja kanalisatsioonitrasside ehitus, uue santehnika paigaldus, ehitus ja viimistlust.
- Pikk tn 10-32, hügieenitoimingute parandamiseks tehtavad ehitustööd. Isik elab kortermajas. Hoones on olemas vesi- ja kanalisatsioon. Kohandus ühes ruumis. Tualettruumi kohandus (vann asendada dušinurgaga ja sellega kaasnevad tööd, sh tavaWC asendada invaWCpotiga). Uue vee ja kanalisatsioonitrasside ehitus, uue santehnika paigaldus, ehitus ja viimistlust.
- Töövõtja peab igapäevaselt hoidma ehitusobjekti puhtana. Lammutatavad ehitusmaterjalid tuleb igapäevaselt utiliseerida;
- Tööde teostamise perioodil peab Töövõtja hooldama tööobjekti, varustust ning objektiga külgnevat ala ehitusprahi kandumisel väljapoole ehitusobjekti piire;
- Pärast tööde lõpetamist, kuid enne üleandmis-vastuvõtmisakti koostamist tuleb objektile kõik Töövõtja töödega seotud alad puhastada;
- Enne ehitustööde üleandmist Tellijale vaadatakse kõik teostatud ehitustööd üle koos Võru Linnavalitsuse spetsialistidega, koostatakse ülevaatus(-test) vastav tabel kus märgitakse puudused ja kõrvaldamise tähtajad. Pärast kõikide puuduste kõrvaldamist Töövõtja poolt, tehakse Tellijale ettepanek ehitustööde vastuvõtmiseks;

3. PAKKUMUS

Pakkumuse maksumus peab sisaldama:

- Olemasolevate eluruumide olukorraga tutvumist pakkumuste esitamise perioodil. Objektiga tutvumiseks võtta ühendust linnamajanduse osakonna ehitusspetsialisti Kalmer Vislapuuga (tel 785 0947);
- Lisa 2 Mahutabel

4. TÄHTAJAD

Tööd peavad olema teostatud hiljemalt 30. september 2022.