

Väikehange „Raasiku uue kalmistu kiviaia taastamine“

TEHNILINE KIRJELDUS

1. Üldist

Käesoleva hanke objektiks on Raasiku uue kalmistu kiviaia (edaspidi kivimüür) taastamine.

2. Lähtedokumendid

Tööde teostamisel tuleb lähtuda:

- käesolevast tehnilisest kirjeldusest;
- olemasolevast olukorrast;
- Muinsuskaitseameti nõuetest.

3. Objekti asukoht

Olemasolev ja käesoleva hanke raames korrastatav Raasiku uue kalmistu kivimüür paikneb Raasiku vallas Raasiku alevikus Sepa tn 1a kinnistul (65101:007:0252). Tegemist on 100% üldkasutatava maaga, millel paikneb kalmistu. Kinnistu suurus on 4,09 ha. Kalmistu kivimüür asub Sepa tn ääres. Aegade jooksul on müür lagunenud ja kivid laiali vajunud. Hanke eesmärk on taastada umbes 200 m kalmistu kivimüüri. Kivimüür laotakse omavahel sobituvatest maakividest, ilma sideaineta. Müüri kõrgus umbes 60 cm, laius 1 m. Kivid on kalmistu kinnistul olemas.



Kalmistu müüri paiknemine. Väljavõte www.maaamet.ee kaardist

4. Kiviaia taastamistöõde dokumentatsioon

- Tegevuskava ja taastamistöõ kirjelduse koostamine ja kooskõlastamine Muinsuskaitseametiga ja esitamine enne tööde algust Raasiku Vallavalitsusele.
- Töödele loa taotlemine.
- Teostatud tööde aruande esitamine Muinsuskaitseametile.

5. Kiviaia taastamistöde kirjeldus

Kivimüür tuleb taastada täies ulatuses (ca 200m). Ilma seoseta müüritise osad tuleb lahti võtta ning uuesti laduda. Kui müüritisel, selle vahel või väga lähedal kasvab võsa, tuleb see eemaldada. Müüritise vahel paiknev juurestik tuleb eemaldada. Täpne tööde kirjeldus tuleb esitada koostatavas tegevuskavas. Tulemuseks peab olema esteetiliselt ilus, korrastatud ja puhastatud ümbrusega stabiilne piirdeaed. Tööde lõppedes on Töövõtjal kohustus planeerida, tasandada ja korrastada kiviaiaga piirnev ala vähemalt 1m laiuselt kalmistu poolt ja Sepa tn äärselt poolelt kuni teekatteni.

6. Töövõtja tegevused ja kohustused objekti üleandmisel

Töövõtjal tuleb koos valminud objektiga üle anda Muinsuskaitseameti kooskõlastusega teostatud tööde aruanne. Esitatud aruanne ning valminud töö on aluseks väljamakse teostamisel.

Tööd tuleb teostada ühes etapis ning tööde valmimise tähtaeg on hiljemalt 31. oktoober 2022.a.

7. Nõuded pakkujale

Tööde teostamiseks peab ettevõtjal olema tegevusluba muinsuskaitse valdkonnas. Pakkumuse esitajal peab olema varasem kiviaia taastamise või ehitamise kogemus, Esitada vähemalt kahe hankega sarnase mahuga töö andmed (tellija nimi ja kontaktisik, teostatud töö täpne asukoht ja võimalusel pildid).

Pakkuja on kohustatud omal käel tutvuma objektiga ja täiendavate küsimuste esitamiseks võtta ühendust Raasiku Valla keskkonnaspetsialistiga Johanna Sepmann, tel 555 12527; e-post johanna.sepmann@raasiku.ee või Raasiku kalmistuvahiga Andres Seepter tel 555 20238.

Pakkumuste esitamise järgselt tööde maksumuse korrigeerimine ei ole võimalik. Pakkumus peab sisaldama terviklahendust hankija eesmärgi saavutamiseks.

Pakkumuse esitamiseks täida lisatud pakkumuse vorm (Lisa 2) ja esita see digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 01.08.2022 kell 17.00 aadressile hanked@raasiku.ee. Pakkumusega koos esita vähemalt kahe sarnase teostatud töö andmed.