

KESKLINNA KOOLI SV6 VENTILATSIOONISÜSTEEMI

EHITUSTÖÖD

TEHNILISED TINGIMUSED

1. EESMÄRK

Käesoleva hanke eesmärgiks on leida töövõtja Võru Kesklinna Kooli adminruumide SV6 ventilatsioonisüsteemi ehitustöödeks.

Kesklinna Kooli ventilatsioonisüsteemi SV6 ehitustöödega peavad olema tagatud:

- funktsionaalsus;
- vastavus ehitusprojektile;
- kasutatud materjalide ja toodete vastupidavus ja kulumiskindlus;
- keskkonnasäästlikkus.

2. TEHTAVAD E HITUSTÖÖD

- Olemasolevate ripplagede lahti võtmine vajalikus mahus
- Loomuliku ventilatsiooni avade kinni panek
- Avade tegemine seintes ja vahelaes
- Ventilatsioonisüsteemi välja ehitamine
- Ventilatsiooniagregaadi paigaldus
- Veekalorifeeri küttesõlme ning jaotustorustiku välja ehitamine
- Isolatsioonitööde tegemine
- Süsteemi reguleerimine, kaugjuhtimise seadistamine, personaali väljaõppe
- Mürarikkad tööd peavad olema teostatud kas koolivaheaja ajal 24.10-30.10 või tööpäevadel alates kella 14:00-st.
- Puurimisel ning avade tegemisel kasutada tolmuimejat, et vältida mustuse levimist mööda hoonet

3. PAKKUMUS

Pakkumuse maksumus peab sisaldama:

- Olemasoleva olukorraga tutvumist objektil pakkumuste esitamise perioodil. Objektiga tutvumiseks võtta Võru Kesklinna Kooli majandusjuhataja Margus Külm'ga (tel 522 6374);
- Lisa 2 Mahutabel

4. TÄHTAJAD

Tööd peavad olema teostatud ja Tellijale üle antud hiljemalt 7. detsember 2022.