Lähteülesande lisa 1 - Tehniline kirjeldus

Hankija: Kuusalu Vallavalitsus

Hanke nimetus: Generaatorite ost

Hanke menetlus liik: Alla lihthanke piirmäära jääv hange

1. Üldine

1.1. Generaatorite ja generaatorite tarnimise pakkumisel (edaspidi Töö) tuleb lähtuda lähtedokumentatsioonist kui tervikust, pidades silmas kõiki kehtivaid norme ja nõudeid ning hankija eesmärki.

1.2. Pakkuja peab viivitamatult teatama hankijale hankedokumendis avastatud vigadest, puudustest ja riskiteguritest ning nendest abinõudest, millega saab tööd edendada ja paremaid tulemusi saavutada.

1.3. Töö kirjeldus – Ratastel diiselgeneraatoritele esitatavad nõuded:

- Kuusalu Keskkooli soojasõlm diiselgeneraator – 7,5 kuni 8,5 KW, 4 taktiline diiselmootor, pingestabilisaator, 2x230V pistikut, 1x400V, paak 15-20 liitrit, elektristarter;
- Kuusalu Keskkooli pumpla diiselgeneraator – 5,0 kuni 6,5 KW, 4 taktiline diiselmootor, pingestabilisaator, 1x230V pistikut, 1x400V, paak 10-15 liitrit;
- Kuusalu Keskkooli spordikeskus diiselgeneraator – 7,5 kuni 8,5 KW, 4 taktiline diiselmootor, pingestabilisaator, 2x230V pistikut, 1x400V, paak 15-20 liitrit, elektristarter;
- Kuusalu Keskkooli ülepumpla diiselgeneraator – 5,0 kuni 6,5 KW, 4 taktiline diiselmootor, pingestabilisaator, 1x230V pistikut, 1x400V, paak 10-15 liitrit;
- Kolga lasteaia diiselgeneraator – 7,5 kuni 8,5 KW, 4 taktiline diiselmootor, pingestabilisaator, 2x230V pistikut, 1x400V, paak 15-20 liitrit, elektristarter;
- Kolga Kooli diiselgeneraator – 7,5 kuni 8,5 KW, 4 taktiline diiselmootor, pingestabilisaator, 2x230V pistikut, 1x400V, paak 15-20 liitrit, elektristarter;
- Kuusalu lasteaia diiselgeneraator – 5,0 kuni 6,5 KW, 4 taktiline diiselmootor, pingestabilisaator, 1x230V pistikut, 1x400V, paak 10-15 liitrit;
- Kolga lasteaia diiselgeneraator – 7,5 kuni 8,5 KW, 4 taktiline diiselmootor, pingestabilisaator, 2x230V pistikut, 1x400V, paak 15-20 liitrit, elektristarter;

1.4. Töö pakkumise lähtuda Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja normdokumentidest. Pakutavad ja tarnitavad tooted ning materjalid peavad olema vähemalt samaväärsed hankedokumentides kirjeldatud toodete ja materjalidega. Iga viidet, mille hankija on teinud hankedokumentides (sh lisades) mõnele RHS-i § 88 lõikes 2 nimetatud alusele (standardile, tehnilisele tunnustusele, tehnilisele kontrollisüsteemile vms) kui pakkumuse tehnilisele kirjeldusele vastavuse kriteeriumile, tuleb lugeda selliselt, et see on täiendatud märkega „või sellega samaväärne“. Iga viidet, mille hankija on teinud hankedokumentides kindlale ostuallikale, protsessile, kaubamärgile, patendile, tüübile, päritolule või tootmisviisile, tuleb lugeda selliselt, et see on täiendatud märkega „või sellega samaväärne“

1.5. Tööde eest tasumine toimub peale Töö üleandmis-vastuvõtmise akti allkirjastamist s.o. peale seadmete tarnimist, e-arve alusel.

1.6. Tööde pakkumuses tuleb seadmete kirjeldused ja hinnad välja tuua iga seadme kohta eraldi. Hinnatakse seadmete ja transpordi kogumaksumus, mis sisaldab käibemaksu.

1.7. Tarnitud generaatoritele antakse 24-kuuline garantiiaeg, mille alguseks loetakse üleandmis-vastuvõtuakti allkirjastamise aeg.

1.8. Hankija jätab endale õiguse vajaduse korral Töö mahtusid muuta.