

<b>KÜTTEVÕIMSUSE ARVUTUS</b>	
<b>HAAPSALU</b>	<b>02.09.2019</b>

PEASAAL	m2	U-tegur	$\Delta T$ °C	W
Välisseinad	70	0,2591	33	599
Põrand	137	0,2766	16	606
Lagi	137	0,1389	33	628
Uksed/aknad	14,9	1,2	33	590
<b>Total:</b>				<b>2423</b>

ABISAAL	m2	U-tegur	$\Delta T$ °C	W
Välisseinad	9,01	0,2591	33	77
Põrand	18	0,2766	16	80
Lagi	18	0,1389	33	83
Uksed/aknad	2,82	1,2	33	112
<b>Total:</b>				<b>351</b>

FUAJEE	m2	U-tegur	$\Delta T$ °C	W
Välisseinad	17,56	0,2591	33	150
Põrand	37,7	0,2766	16	167
Lagi	37,7	0,1389	33	173
Uksed/aknad	9,74	1,2	33	386
<b>Total:</b>				<b>875</b>

MÄRKUS: Kõikide ülal teostatud arvutuste aluseks on minimaalne väistemperatuur -13°C, põranda +4°C ja soovitatav sisetemperatuur 20°C  
U-teguri aluseks on ehituslik projekt.