

2.3 Mänguväljaku seadmed, ohutus ja aluspinna nõuded peavad vastama standarditele EVS-EN 1176 ja EVS-EN 1177 „Mänguväljaku seadmed ja aluspind“ või sellega samaväärsele standardile.

3 Üldised nõuded materjalidele:

3.1 Terasosad ja kinnitustarvikud peavad olema roostevabast terasest või kuumtsingitud.

3.2 Puitosad immutatud vaakum-survetehnoloogiaga, maapinnaga kokkupuutes olevad puitosad peavad olema immutatud vastavalt standarditingimustele EN 351 P8/HC4 või eraldatud maapinnast postikingade abil.

3.3 Kõik mänguväljaku vertikaalsed paneelid peavad olema valmistatud UV kindlast HDPE (kõrgtihe polüeteen) või HPL (kõrgsurve laminaat) materjalist. Vertikaalpaneelides ei ole vineeri kasutamine lubatud.

3.4 Liurenni põhjad roostevabast terasest.

4 Mänguväljaku lahendus:

4.1 Mänguväljak asub elamurajoonis eramajade piirkonnas. Mänguväljaku atraktsioonid peavad pakkuma võimalusi laste füüsiliseks tegevuseks ning samas olema dekoratiivsed ja ohutud. Kõik ehitatavad mänguelemendid peavad vastama standardile EVS-NE 1176 „Mänguväljakute seadmed ja aluspind“.

4.2 Mänguväljakule on planeeritud järgnev atraktsioon ja planeeritavad tööd:

4.2.1 **ronila** 1 tk – näidisenä on kasutatud ATIX OÜ poolt pakutavat „Ronila STEEL“ atraktsiooni <https://www.atix.ee/ronilad/0214-ronila-steel/>

Tellijale võib pakkuda teiste tootjate samaväärseid atraktsiooni mudelid. Välja tuleb tuua erinevate võimalike värvilahenduste kombinatsioonid. Ehitamisel tuleb atraktsiooni turvaalalt koorida pinnas. Turvaala täitematerjali ei pea pakkuja pakkuma ning arvestama nimetatud tööga seonduvate kuludega ja lisamaterjaliga.

mänguväljaku valmimise ja tellijale üleandmise tähtaeg 1. august 2023.

5 Ehitamine

Kõik ehitustööd tuleb läbi viia järgnevalt:

- Eesti Vabariigis kehtivale seadusele ja määrusele, valitsuse ja ministeeriumide otsusele;
- kohaliku omavalitsuse otsustele ja määrustele;
- kontrollitavate ametikohtade vastavatele määrustele ja juhistele;
- Eesti Vabariigis kehtivaile ehitusnormidele ja standarditele;
- muudele projekteerimise käigus viidatud normidele;
- kvaliteetse ehitustöö teostamise kehtivatele põhimõtetele ja arusaamadele.
- Tööde teostamisel tehnovõrkude kaitsetsoonis tuleb kinni pidada kehtestatud ohutustehnilistest nõuetest ning tehnovõrkude valdajate tingimustest.

5.2 Tööde teostamise aeg ja aruandlus

- ehitustööde teostamise aeg ning järjekord lepatakse kokku tellija ja tööde teostaja vahelises lepingus.
- tööde teostajal tuleb arvestada ilmastikust tingitud tööseisakute ja neist tulenevate kulutustega.
- tööde planeerimisel tuleb töövõtjal arvestada jooksvaks aruandluseks ning vajadusel töökoosolekute pidamiseks vajaliku ajaga ja sellega kaasnevate kuludega.

- aruandluse vorm ning koosolekute pidamise aeg ja koht tuleb täpsustada koostöös tellijaga.
- Töövõtjal tuleb arvestada asjaoluga, et tehtud tööd tuleb nõuetekohaselt dokumenteerida ja tehtud tööde akteerimisel tuleb lähtuda tegelikult tehtud töömahtudest.

5.3 Ehitustööde korraldamine

- erinevate tööliikide ajalisel planeerimisel tuleb arvestada kehtivate piirangutega mürale, tolmule jms.
- ehitustööde teostamine ja materjalidega varustamine tuleb planeerida nii, et ehituskaeviku lahtioleku aeg oleks minimaalne.
- tööpiirkonnas võib ajutiselt ladustada kasutatavaid materjale.
- pikemaajaliseks materjalide ladustamiseks tööpiirkonnas tuleb saada Tellija või muu projekti juhtiva isiku nõusolek.
- ehitusmaterjalide pikemaajalise ladustamise ning ehitustehnika hoidmise koht (kohad) tuleb territooriumi valdajaga (tellijaga) kooskõlastada enne tööde algust.
- iga tööpäeva lõppedes tuleb koristada tööpiirkonnast väljapoole sattunud ehituspraht ja pinnas nii, et taastuks ehituseelne heakord.

5.4 Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine

- ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda läbivate või seal vahetus läheduses elavate inimeste elu ja tervist ning vara. Ehitusala tuleb tervikuna piiritleda ajutise aiaga ning paigaldada infotahvel. Infotahvli sisu kooskõlastada enne paigaldamist tellijaga.
- tänavate sulgemine osaliselt või täielikult sõidukite liikluseks on võimalik ainult vastavalt omavalitsuspiirkonnas kehtivale korrale ja ehitusaegsele liiklusskeemile, mille peab koostama tööde teostaja enne tööde algust.
- ajutiselt mitte kasutusel olevad ehitusmasinad ning kasutamisejärges olevad materjalid tuleb paigaldada nii, et nad ei häiriks liiklust ning ei takistaks ligipääsu hoonetele ning muudele objektidele.
- Kõiki tööde käigus teostatavaid kaevetöid tuleb läbi viia vastavalt kehtivale Paide Linnavalikogu määrusele („Paide linna kaevetööde eeskiri“, Paide Linnavalikogu 20.09.2018 määrus nr 46).
- Kõiki tööde teostamise käigus tekkivaid jäätmeid tuleb käidelda vastavalt kehtivale Paide linna jäätmehoolduseeskirjale („Paide linna jäätmehoolduseeskiri“, Paide Linnavalikogu 18.10.2018 määrus nr 57).

6 Maksetingimused

7.1. Töövõtjal on õigus akteerida tegelikult teostatud töid.

7.2 Töö eest tasumine: 14 päeva jooksul peale tellija poolt aktsepteeritud akti alusel pärast e-arve esitamist.

8. Tellija õigused, läbirääkimised ja üldinfo

8.1 Tellija jätab endale õiguse tellida pakkumuses küsitud töid osaliselt.

8.2 Vajadusel peab linnavalitsus tellijana pakkujatega läbirääkimisi. Läbirääkimiste eseme ja selle ulatuse määrab tellija. Tellija jätab endale õiguse läbi rääkida ja/või täpsustada pakkumuse maksumust ja teenuse osutamisega seotud tingimusi.

8.3 Läbirääkimiste käigus võib Tellija anda Pakkujatele võimaluse täpsustada ja vajadusel täiendada oma pakkumust. Läbirääkimiste pidamine ei ole Tellija jaoks kohustuslik ning juhul kui Tellijal pakkumuse osas küsimusi ei teki, võib ta teha otsused pakkumuste kohta, sh otsuse pakkumuse edukaks tunnistamise kohta ilma läbirääkimisi pidamata.

8.4 Linnavalitsusel on õigus lõpetada antud pakkumuse küsimise menetlus ilma teenust

tellimata, kui töö teostamiseks esitatud pakkumused ületavad vastava töö teostamiseks ette nähtud võimalusi või ei vasta linna poolt esitatavatele tingimustele või muul põhjendatud juhul.

8.6 Tellija hindab pakkumuskutse tingimustele vastavaid pakkumusi.

8.7 Tellija hindab toodete sobivust keskkonda, toodete funktsionaalsust, toodete ja teostatavate tööde maksumust ning selle alusel kuulutab välja parima pakkumuse.

8.8 Tellijal on õigus kontrollida pakkuja poolt esitatud andmeid ja nõuda täiendavaid dokumente esitatud andmete tõestamiseks. Nõutud andmete ja dokumentide 3 tööpäeva jooksul mitteesitamisel on hankijal õigus pakkuja tunnistada kvalifikatsiooninõuetele mittevastavaks.

8.9 Tellija kuulutab välja parima pakkumuse 7 tööpäeva jooksul peale hinnapakumuse esitamise tähtaega.

Atraktsiooni paigaldamise ala mänguväljakul Paide linn Joodi park (katastritunnus 56601:001:0046)

